



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-04-001	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 CS: 97141	M			11,36
01-01-04-002	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 CS: 97142	M			12,69
01-02-01-003	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 CS: 93207	M2			1.198,82
01-02-01-004	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 CS: 93208	M2			998,03
01-02-01-006	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 CS: 93210	M2			651,73
01-02-01-008	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 CS: 93212	M2			1.084,44
01-02-01-014	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 CS: 93584	M2			966,02
01-02-02-001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (74209/1)	M2			423,42
02-01-01-023*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88262	H	" 1,0000000"	28,32	28,32
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,0000000"	19,92	39,84
01-09-04-047*	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 CS: 94962	M3	" 0,0100000"	426,50	4,27
01-03-01-0363	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO CS: 4417	M	" 1,0000000"	8,20	8,20
01-03-01-0375	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO CS: 4491	M	" 4,0000000"	9,50	38,00
01-03-01-0417	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M CS: 4813	M2	" 1,0000000"	302,50	302,50
01-03-01-0462	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) CS: 5075	KG	" 0,1100000"	20,85	2,29
01-03-01-002	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBARETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHP			175,35
01-03-02-003	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94229	M			187,07
01-03-05-017	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 92580	M2			66,59
01-03-07-001	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94231	M			57,46
01-04-02-022	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_	CHI			64,64
01-04-02-025	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_	CHI			67,88
01-04-02-026	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CS: 5934	CHI			107,38



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-04-02-064	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CS: 90587	CHI			0,56
01-04-02-133	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA- CHI DIURNO. AF_02/2017 CS: 96029	CHI			59,34
01-04-03-007	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CS: 5811	CHP			212,34
01-04-03-013	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CS: 5847	CHP			339,53
01-04-03-023	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_	CHP			348,90
01-04-03-026	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_	CHP			305,06
01-04-03-027	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CS: 5932	CHP			302,41
01-04-03-035	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CS: 70	CHP			246,17
01-04-03-050	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3- CHP DIURNO. AF_10/2014 CS: 88843	CHP			272,82
01-04-03-066	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CS: 90586	CHP			1,51
01-04-03-082	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CS: 90991	CHP			251,19
01-04-03-123	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 CS:95276	CHP			3,61
01-04-03-134	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA- CHP DIURNO. AF_02/2017 CS: 96028	CHP			163,61
01-05-03-021	TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 CS: 102704	M			11,83
01-05-05-011	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO	M			44,42
01-05-06-058	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPADE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E =18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019 CS: 100341	M2			37,73
01-07-03-001	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADO	M			713,22
01-07-07-024	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	UN			1.148,59



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-07-07-025	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO	UN			1.226,41
01-09-02-017	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92759	KG			17,19
01-09-02-018	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92760	KG			16,64
01-09-02-019	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92761	KG			15,92
01-09-02-020	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92762	KG			14,37
01-09-02-021	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92763	KG			12,17
01-09-02-022	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92764	KG			11,86
01-09-02-023	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92765	KG			13,59
01-09-02-024	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMEDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 CS: 92766	KG			13,48
01-09-02-090	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016 CS: 95576	KG			16,09
01-09-02-091	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0MM. AF_11/2016 CS: 95577	KG			13,97
01-09-02-092	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 CS: 95578	KG			11,74
01-09-02-097	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021 CS: 95583	KG			19,00
01-09-02-110	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 CS: 95945	KG			19,66
01-09-02-111	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 CS: 95946	KG			16,08
01-09-02-114	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96544	KG			19,48
01-09-02-115	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96545	KG			18,19
01-09-02-116	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96546	KG			16,24
01-09-02-117	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96547	KG			13,72
01-09-02-118	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96548	KG			12,97
01-09-02-119	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96549	KG			14,38



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-09-03-001	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 CS: 93182	M			55,05
01-09-03-002	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 CS: 93183	M			70,47
01-09-03-003	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 CS: 93184	M			40,67
01-09-03-004	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 CS: 93185	M			69,45
01-09-03-021	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 CS: 93202	M			26,84
01-09-04-017	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRACOMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92419	M2			86,36
01-09-04-041	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92456	M2			133,01
01-09-04-044	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 CS: 94969	M3			469,49
01-09-04-047	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 CS: 94962	M3			426,50
01-09-04-049	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 CS: 94974	M3			472,08
01-09-04-053	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 CS: 96557	M3			707,97
01-09-04-101	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 CS: 96531	M2			141,75
01-09-04-109	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 CS: 96539	M2			130,41
01-09-04-167	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020 CS: 102042	M2			272,21
01-09-04-206	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJEMACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022CS: 103760	M2			123,87
01-09-05-018	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92760	KG			16,64
01-09-05-027	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92769	KG			16,11
01-09-05-028	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92770	KG			15,42
01-09-05-029	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92771	KG			13,90
01-09-05-030	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 92772	KG			11,75
01-09-06-028	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 CS: 101174	M			90,91



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-09-07-028	EXECUÇÃO DE MURETA GUIA PARA CONTENÇÃO/FUNDAÇÃO COM 30 CM DE ESPESSURA. AF_06/2018 CS: 98655	M			729,79
01-09-08-100	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 CS: 96530	M2			207,38
01-09-08-113	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 CS: 96543	KG			20,79
01-09-10-013	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 CS: 93194	M			53,90
01-09-10-014	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 CS: 93195	M			65,70
01-09-10-024	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADAIN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 CS: 93205	M			38,20
01-09-10-028	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 CS:100323	M3			166,58
01-09-10-031	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 CS: 100324	M3			147,09
01-10-02-001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3DEMÃOS. AF_06/2018 CS: 98555	M2			28,79
01-10-04-001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 CS: 98546	M2			105,79
01-10-05-001	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 CS: 98563	M2			37,55
01-11-01-005	CAIXA RETANGULAR 4 X 2 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91941	UN			9,75
01-11-01-008	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 BAIXA (0,30 M DOPISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91944	UN			12,90
01-11-01-016	CAIXA RETANGULAR 4 X 4 BAIXA (0,30 M DOPISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92872	UN			13,21
01-11-01-030	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95801	UN			43,55
01-11-01-031	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95802	UN			48,72
01-11-01-032	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95803	UN			65,45
01-11-01-046	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 CS: 95817	UN			33,20
01-11-01-047	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 CS: 95818	UN			39,37
01-11-01-053	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 CS: 97886	UN			166,17
01-11-01-058	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EMALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDOCOM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 CS: 97891	UN			196,62
01-11-02-002	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91875	UN			6,28



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-11-02-003	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91876	UN			8,25
01-11-02-004	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91877	UN			10,83
01-11-02-007	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91880	UN			9,69
01-11-02-008	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91881	UN			12,28
01-11-02-010	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91884	UN			8,87
01-11-02-015	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91890	UN			10,18
01-11-02-017	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91893	UN			13,75
01-11-02-019	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91896	UN			16,92
01-11-02-025	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91905	UN			15,84
01-11-02-031	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91914	UN			14,11
01-11-02-033	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91917	UN			16,94
01-11-02-035	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91920	UN			19,31
01-11-03-014	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91846	M			9,62
01-11-03-029	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91863	M			11,76
01-11-03-030	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91864	M			15,42
01-11-03-031	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91865	M			19,07
01-11-03-033	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91867	M			9,50
01-11-03-034	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91868	M			13,15



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-11-03-035	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91869	M			16,82
01-11-03-037	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91871	M			12,83
01-11-03-038	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91872	M			16,49
01-11-03-039	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91873	M			20,10
01-11-03-040	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93008	M			16,41
01-11-03-041	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93009	M			24,12
01-11-03-042	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93010	M			33,50
01-11-03-043	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93011	M			40,89
01-11-03-044	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110MM (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93012	M			61,64
01-11-03-057	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P CS: 95750	M			32,14
01-11-04-003	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91926	M			4,10
01-11-04-005	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91928	M			6,65
01-11-04-008	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91931	M			10,15
01-11-04-009	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91932	M			14,94
01-11-04-016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92982	M			16,68
01-11-04-018	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92984	M			27,14
01-11-04-021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (92987)	M			51,57
01-21-04-009*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	H	" 0,0870000"	20,89	1,82
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0870000"	28,88	2,51
01-01-01-0808	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2 CS: 39234	M	" 1,0150000"	46,51	47,21
01-01-01-2223	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M CS: 21127	UN	" 0,0090000"	3,40	0,03
01-11-04-022	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92988	M			51,48
01-11-04-024	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92990	M			70,60



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-11-04-026	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92992	M			93,23
01-11-04-028	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92994	M			120,62
01-11-04-030	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92996	M			149,06
01-11-04-034	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 93000	M			239,32
01-11-05-087	LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 CS: 101643	UN			44,76
01-11-05-106	LUMINÁRIA FECHADA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA, COM LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 CS: 101662	UN			820,58
01-11-06-007	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91952	UN			16,08
01-11-06-014	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91959	UN			35,90
01-11-06-022	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91967	UN			49,00
01-11-06-047	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 91992	UN			36,96
01-11-06-055	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92000	UN			23,96
01-11-06-059	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92004	UN			45,45
01-11-06-063	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 92008	UN			38,19
01-11-07-005	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 CS: 97607	UN			128,11
01-11-08-014	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 CS: 97597	UN			82,08
01-11-08-016	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 CS: 97599	UN			26,08
01-11-11-002	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA, SEM LÂMPADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 CS: 100620	UN			4.069,16
01-11-12-002	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93654	UN			12,23
01-11-12-009	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93661	UN			58,32
01-11-12-019	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93671	UN			81,03
01-11-12-020	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93672	UN			87,94
01-11-12-021	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 93673	UN			96,75
01-11-12-030	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101879	UN			685,38



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-11-12-031	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101880	UN			789,01
01-11-12-032	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101881	UN			1.136,43
01-11-12-034	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101883	UN			653,21
01-11-12-039	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101894	UN			156,72
01-11-12-040	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101895	UN			426,38
01-11-12-041	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101896	UN			639,12
01-11-12-044	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 600A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101899	UN			2.190,21
01-11-12-047	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101902	UN			132,80
01-11-13-003	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 CS: 96973	M			62,07
01-11-13-007	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 CS: 96977	M			57,24
01-11-13-011	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 CS:96985	UN			95,91
01-12-03-002	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGADE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P CS: 101905	UN			245,99
01-12-03-004	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGADE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P CS: 101907	UN			785,74
01-12-03-006	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGADE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P CS: 101909	UN			277,74
01-12-04-002	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98295	M			3,55
01-12-04-004	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98297	M			5,13
01-12-04-006	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98302	UN			927,13
01-12-05-036	CABO TELEFÔNICO CTP-APL-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98402	M			16,75
01-12-05-037	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 CS: 100556	UN			44,89
01-13-01-012	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86884	UN			9,18
01-13-01-040	TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OUEQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFAEM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS:	UN			793,12
01-13-01-053	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86935	UN			258,03
01-13-01-056	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULAE SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86938	UN			360,25



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-13-01-075	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 CS: 95547	UN			69,00
01-13-01-091	BARRA DE APOIO EM L, EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 100864	UN			705,66
01-13-01-093	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100867	UN			362,41
01-13-01-094	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 100868	UN			375,08
01-13-02-019	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020CS: 98108	UN			472,64
01-13-03-005	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89362	UN			9,39
01-13-03-021	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89378	UN			7,02
01-13-03-026	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014CS: 89383	UN			6,64
01-13-03-034	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89391	UN			9,01
01-13-03-038	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89395	UN			13,05
01-13-03-039	TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89396	UN			21,20
01-13-03-048	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89408	UN			8,61
01-13-03-053	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89413	UN			12,13
01-13-03-054	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89414	UN			14,89
01-13-03-064	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89424	UN			6,50
01-13-03-068	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89428	UN			16,95
01-13-03-071	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89431	UN			9,21
01-13-03-080	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89440	UN			12,01
01-13-03-083	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89443	UN			18,02
01-13-03-085	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89445	UN			19,45
01-13-03-086	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89481	UN			5,42



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-13-03-098	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89501	UN			16,15
01-13-03-099	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89502	UN			18,43
01-13-03-115	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89522	UN			35,22
01-13-03-117	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89524	UN			31,51
01-13-03-121	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89528	UN			4,36
01-13-03-122	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89529	UN			59,56
01-13-03-123	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89530	UN			16,50
01-13-03-124	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89531	UN			43,49
01-13-03-133	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89541	UN			6,73
01-13-03-138	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89547	UN			23,80
01-13-03-145	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89554	UN			34,41
01-13-03-148	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89557	UN			37,62
01-13-03-159	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89569	UN			88,09
01-13-03-161	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89571	UN			91,19
01-13-03-162	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89572	UN			9,20
01-13-03-165	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89575	UN			12,81
01-13-03-176	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 CS: 89590	UN			171,99
01-13-03-177	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 CS: 89591	UN			146,06
01-13-03-196	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89617	UN			7,77
01-13-03-252	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 CS: 89677	UN			86,20



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-13-03-256	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 CS: 89681	UN			90,67
01-13-03-272	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 CS: 89698	UN			276,81
01-13-03-273	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 CS: 89699	UN			239,33
01-13-03-278	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 CS: 89704	UN			160,47
01-13-03-287	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89724	UN			10,74
01-13-03-289	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89726	UN			7,81
01-13-03-294	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89731	UN			11,60
01-13-03-295	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89732	UN			12,29
01-13-03-300	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89737	UN			15,07
01-13-03-302	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89739	UN			21,18
01-13-03-307	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89744	UN			26,13
01-13-03-309	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89746	UN			26,06
01-13-03-316	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89753	UN			9,61
01-13-03-334	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89774	UN			16,12
01-13-03-337	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014CS: 89778	UN			20,06
01-13-03-342	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89783	UN			13,05
01-13-03-343	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89784	UN			21,20
01-13-03-344	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89785	UN			23,17



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-13-03-345	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89786	UN			35,39
01-13-03-354	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89795	UN			38,10
01-13-03-355	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS:89796	UN			43,36
01-13-03-356	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89797	UN			49,70
01-13-03-373	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89817	UN			12,75
01-13-03-377	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89821	UN			15,73
01-13-03-423	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 90373	UN			15,14
01-13-03-470	JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92352	UN			142,62
01-13-03-471	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92353	UN			133,50
01-13-03-473	JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92355	UN			171,47
01-13-03-486	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92378	UN			94,08
01-13-03-488	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92380	UN			128,13
01-13-03-505	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92642	UN			185,84
01-13-03-506	TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92644	UN			233,65
01-13-03-718	LUVA PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CS: 94659	UN			7,96
01-13-03-719	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			12,89
01-13-03-720	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CS: 94661	UN			13,46



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-13-03-721	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇ	UN			14,10
01-13-03-722	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CS: 94663	UN			14,34
01-13-03-733	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CS: 94674	UN			10,23
01-13-03-735	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CS: 94676	UN			17,84
01-13-03-737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CS: 94678	UN			18,39
01-13-03-749	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016CS: 94690	UN			15,39
01-13-03-751	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016CS: 94692	UN			27,01
01-13-03-753	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016CS: 94694	UN			28,38
01-13-03-802	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CS	UN			38,27
01-13-03-803	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 40 MM X 1 1/4 , INSTALADOEM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUEPOSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201	UN			50,38
01-13-03-804	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADOEM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUEPOSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201	UN			65,94
01-13-03-810	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201	UN			35,65
01-13-05-002	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADOEM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89356	M			23,44
01-13-05-005	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADOEM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89402	M			12,69
01-13-05-006	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADOEM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89403	M			20,42
01-13-05-008	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADOEM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89447	M			12,38
01-13-05-010	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADOEM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89449	M			20,42



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-13-05-017	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 CS: 89512	M			69,49
01-13-05-020	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014CS: 89580	M			92,74
01-13-05-025	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89711	M			20,83
01-13-05-026	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89712	M			31,03
01-13-05-027	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89713	M			47,14
01-13-05-028	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89714	M			60,26
01-13-05-036	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89799	M			22,07
01-13-05-037	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89800	M			27,24
01-13-05-040	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 CS: 89865	M			14,26
01-13-05-093	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92367	M			147,86
01-13-05-094	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92368	M			196,39
01-13-05-117	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CS: 94648	M			11,37
01-13-05-118	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CS: 94649	M			17,58
01-13-05-119	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CS: 94650	M			25,14
01-13-05-120	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 CS: 94651	M			27,47
01-13-05-183	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 97327	M			33,62
01-13-05-184	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 97328	M			60,36
01-13-05-185	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 97329	M			74,66
01-13-05-186	TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 CS: 97330	M			90,96



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-13-09-002	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 CS: 89491	UN			88,39
01-13-09-006	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 CS: 89709	UN			14,03
01-13-10-015	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 89987	UN			95,26
01-13-10-022	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94495	UN			61,97
01-13-10-023	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94496	UN			84,44
01-13-10-024	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94497	UN			106,97
01-13-10-033	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 94796	UN			40,35
01-13-10-044	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99619	UN			100,31
01-13-10-045	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99620	UN			136,26
01-13-10-049	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99624	UN			454,52
01-13-10-050	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99625	UN			624,90
01-13-10-053	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99628	UN			66,25
01-13-10-054	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99629	UN			73,75
01-13-11-034	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. A	M			3,31
01-13-11-057	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 CS: 91222	M			15,02
01-13-11-064	SUPORTE PARA DUTO EM CHAPA GALVANIZADA BITOLA 24, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR ÁREA DE DUTOFIXADO. AF_07/2017 CS: 96560	M2			26,39
01-15-02-023	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 CS: 93382	M3			36,19
01-15-02-024	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 CS: 96995	M3			47,78
01-15-05-004	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 CS: 96523	M3			94,81
01-15-06-019	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 CS: 93358	M3			78,80
01-16-05-003	ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (83336)	M3			7,40
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0714000"	19,92	1,42
01-04-03-082*	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CS: 90991	CHP	" 0,0238000"	251,19	5,98



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-16-05-035	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161	M2			180,10
01-16-06-003	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 CS: 103323	M2			55,71
01-16-06-004	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103324	M2			73,78
01-16-06-006	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103326	M2			88,87
01-16-06-060	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101159	M2			135,11
01-16-07-001	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P CS: 96358	M2			114,50
01-16-07-002	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS AF_06/2017_P CS: 96359	M2			133,08
01-17-01-031	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 CS: 97113	M2			2,75
01-18-01-017	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 CS: 88484	M2			3,21
01-18-01-018	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 CS: 88485	M2			2,75
01-18-01-019	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88488	M2			16,80
01-18-01-020	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88489	M2			14,71
01-18-01-024	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EMPAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 CS: 88497	M2			16,30
01-18-04-010	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 CS: 102500	M			4,17
01-18-04-011	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADACOM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 CS: 102501	M2			23,25
01-19-02-015	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 CS: 87263	M2			145,57
01-19-07-004	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 CS: 98679	M2			39,89
01-19-09-001	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 CS: 87620	M2			33,92
01-20-02-008	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 CS: 87879	M2			4,68
01-20-02-014	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014 CS: 87887	M2			21,89



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-20-02-028	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 CS: 87905	M2			9,59
01-20-03-032	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENORQUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO	M2			48,62
01-20-03-046	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2			26,59
01-20-03-057	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 CS: 87775	M2			61,89
01-20-03-128	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 CS: 90406	M2			53,14
01-20-04-004	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P CS: 96114	M2			91,78
01-20-07-001	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VÃOS. AF_06/2014 CS: 87242	M2			207,24
01-21-04-006	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H			20,48
01-21-04-009	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	H			20,89
01-21-04-010	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H			20,10
01-21-04-026	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88266	H			35,02
01-21-04-029	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88270	H			29,89
01-21-04-036	MONTADOR ELETROMECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88279	H			33,70
01-21-04-079	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88441	H			21,31
01-21-04-105	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 93565	MES			18.915,48
01-21-04-112	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 93572	MES			5.992,91
01-22-01-013	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 CS: 87298	M3			773,98
01-22-01-079	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 CS: 87373	M3			770,25
01-22-01-141	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 CS: 100489	M3			634,22
01-22-02-115	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 CS: 88629	M3			713,94
01-23-04-002	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA (85424)	M2			28,20
02-01-01-002*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88239	H	" 0,5300000"	20,52	10,88
02-01-01-023*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88262	H	" 0,4400000"	28,32	12,46
01-03-01-0375	PONTALETE DE MADEIRA NÃO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO CS: 4491	M	" 0,0600000"	9,50	0,57



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-03-01-0379	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM (1 X 4) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO CS: 4509	M	" 0,2000000"	4,82	0,96
01-03-01-0449	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) CS: 5061	KG	" 0,0100000"	20,50	0,21
01-03-01-0546	TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS CS: 7170	M2	" 1,1000000"	2,84	3,12
01-23-05-001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X (74220/1)	M2			80,27
02-01-01-023*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88262	H	" 0,8000000"	28,32	22,66
02-01-01-064*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	" 0,3000000"	29,64	8,89
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,9500000"	19,92	18,92
01-01-01-1221	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 6 MM CS: 43682	M2	" 0,5500660"	18,94	10,42
01-03-01-0113	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS CS: 1106	KG	" 0,6000000"	1,29	0,77
01-03-01-0375	PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO CS: 4491	M	" 1,5800000"	9,50	15,01
01-03-01-0449	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) CS: 5061	KG	" 0,1500000"	20,50	3,08
01-03-01-0483	OLEO DE LINHACA	L	" 0,0220000"	23,80	0,52
01-24-03-057	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGALIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1009	M3			9,43
01-25-03-057	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGALIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1009	M3			9,43
02-01-01-002	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88239	H			20,52
02-01-01-006	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H			20,48
02-01-01-007	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245	H			28,44
02-01-01-011	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88249	H			28,09
02-01-01-015	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88253	H			16,86
02-01-01-022	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:	H			27,37
02-01-01-023	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88262	H			28,32
02-01-01-025	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88264	H			28,88
02-01-01-028	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H			27,97
02-01-01-033	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88273	H			27,76
02-01-01-034	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88274	H			28,49
02-01-01-037	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88278	H			39,31
02-01-01-045	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88288	H			21,06
02-01-01-063	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H			28,60
02-01-01-064	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H			29,64
02-01-01-069	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88315	H			28,44
02-01-01-070	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H			19,92
02-01-01-071	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88317	H			38,13
02-01-01-074	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88321	H			39,79
02-01-01-078	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88325	H			21,53
02-01-01-245	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100301	H			21,79
02-01-01-252	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100308	H			26,95
63-21-16-002	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS			4.414,48
63-21-16-0001	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	" 1,0000000"	4.414,48	4.414,48
63-21-16-003	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN			2.510,85



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
02-01-01-245*	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100301	H	" 6,5000000"	21,79	141,64
02-01-01-002*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88239	H	" 8,5000000"	20,52	174,42
02-01-01-022*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88261	H	" 6,5000000"	27,37	177,91
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 13,5000000"	28,88	389,88
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 9,5000000"	27,97	265,72
02-01-01-033*	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88273	H	" 3,0000000"	27,76	83,28
02-01-01-064*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	" 6,5000000"	29,64	192,66
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 48,0000000"	19,92	956,16
02-01-01-078*	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88325	H	" 6,0000000"	21,53	129,18
63-21-16-004	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	UN			2.510,85
02-01-01-245*	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100301	H	" 6,5000000"	21,79	141,64
02-01-01-002*	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88239	H	" 8,5000000"	20,52	174,42
02-01-01-022*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88261	H	" 6,5000000"	27,37	177,91
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 13,5000000"	28,88	389,88
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 9,5000000"	27,97	265,72
02-01-01-033*	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88273	H	" 3,0000000"	27,76	83,28
02-01-01-064*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	" 6,5000000"	29,64	192,66
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 48,0000000"	19,92	956,16
02-01-01-078*	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88325	H	" 6,0000000"	21,53	129,18
63-21-16-005	DEMOLIÇÃO DE BUEIROS	UN			24,26
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,5000000"	28,60	14,30
63-21-16-006	DEMOLIÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM EM CONCRETO	UN			24,26
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,5000000"	28,60	14,30
63-21-16-007	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ORSE/03242	UN			191,23
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 4,0000000"	19,92	79,68
63-21-16-0002	CAMINHÃO GUINDAUTO 6,5 T (M. BENZ - L1620/51 - 143,0 HP) 02456/ORSE	H	" 1,0000000"	111,55	111,55
63-21-16-008	REMOÇÃO DE ÁRVORES ORSE/04268	UN			115,32
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,0000000"	19,92	39,84
63-21-16-0003	RETROESCAVADEIRA PNEUS (MASSEY FERGUSON MF - 86 HF OU EQUIVALENTE) - ORSE: 2482	H	" 1,0000000"	75,48	75,48
63-21-16-009	REMOÇÃO DE PORTÃO 2,60X6,80M	M2			24,67
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,3643000"	28,60	10,42
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,7156000"	19,92	14,25
63-21-16-010	DEMOLIÇÃO DE CONTENÇÃO DE CONCRETO COMMARTELETE E COMPRESSOR ORSE/09182	M3			30,89
63-21-16-0004	COMPRESSOR 250 PCM (ATLAS COPCO - XA-120DD - 94,0 HP OU EQUIVALENTE) 02463/ORSE	H	" 1,0000000"	12,56	12,56
63-21-16-0005	ROMPEDOR 56,0 PCM / 1150 IPM (ATLAS COPCO - TEX 11 OU EQUIVALENTE) 02490/ORSE	H	" 3,0000000"	6,11	18,33
63-21-16-011	DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO GRANILÍTICO OU PRÉ-MOLDADO ORSE/00021	M			11,39
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,0500000"	28,60	1,43
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
63-21-16-012	REMOÇÃO DE GRADIS TIPO NYLOFORT	M2			34,14
02-01-01-069*	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88315	H	" 0,5000000"	28,44	14,22
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,0000000"	19,92	19,92
63-21-16-013	REMOÇÃO DE ALAMBRADO PRÉ-FABRICADO, COMSUSTENTAÇÃO PARA PILARETES	M2			97,04



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 2,0000000"	28,60	57,20
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,0000000"	19,92	39,84
63-21-16-014	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVELADOR	M2			25,67
02-01-01-015*	AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88253	H	" 0,6000000"	16,86	10,12
02-01-01-023*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88262	H	" 0,1300000"	28,32	3,68
02-01-01-045*	NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88288	H	" 0,1000000"	21,06	2,11
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1300000"	19,92	2,59
01-01-02-0013	LOCAÇÃO DE TEODOLITO ELETRONICO, PRECISAO ANGULAR DE 5 A 7 SEGUNDOS, INCLUINDO TRIPE CS: 7247	H	" 0,1000000"	2,25	0,23
01-01-02-0014	LOCAÇÃO DE NIVEL OPTICO, COM PRECISAO DE 0,7 MM, AUMENTO DE 32X CS: 7252	H	" 0,1000000"	2,25	0,23
01-03-01-0060	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, 1,65MM (0,0166 KG/M) CS: 344	KG	" 0,0200000"	37,92	0,76
01-03-01-0410	PEÇA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3) MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO CS: 4433	M	" 0,0400000"	29,49	1,18
01-03-01-0511	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) CS: 5074	KG	" 0,0120000"	23,36	0,28
01-03-01-0585	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12) PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO CS: 6212	M	" 0,2853000"	15,75	4,49
63-21-16-015	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITOATÉ 20CM DE ESPESSURA (72961)	M2			2,45
01-04-03-023*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_	CHP	" 0,0016000"	348,90	0,56
01-04-02-022*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_	CHI	" 0,0011000"	64,64	0,07
01-04-03-027*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CS: 5932	CHP	" 0,0019000"	302,41	0,57
01-04-02-026*	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CS: 5934	CHI	" 0,0008000"	107,38	0,09
01-04-03-035*	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CS: 70	CHP	" 0,0027000"	246,17	0,66
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0107000"	19,92	0,21
01-04-03-134*	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA- CHP DIURNO. AF_02/2017 CS: 96028	CHP	" 0,0013000"	163,61	0,21
01-04-02-133*	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA- CHI DIURNO. AF_02/2017 CS: 96029	CHI	" 0,0013000"	59,34	0,08
63-21-16-016	CORTE E ATERRO COMPENSADO DE TERRA VEGETAL (79473)	M3			10,32
01-04-03-013*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 CS: 5847	CHP	" 0,0304000"	339,53	10,32
63-21-16-017	ATERRO MECANIZADO COM TRATOR DE ESTEIRA, INCLUSIVE	M3			7,40
01-04-03-023*	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_	CHP	" 0,0080000"	348,90	2,79
01-04-03-050*	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3- CHP DIURNO. AF_10/2014 CS: 88843	CHP	" 0,0080000"	272,82	2,18



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-04-03-035*	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CS: 70	CHP	" 0,0080000"	246,17	1,97
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0230000"	19,92	0,46
63-21-16-018	ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES - CONCRETO	UN			172,74
02-01-01-011*	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88249	H	" 3,6000000"	28,09	101,12
02-01-01-074*	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88321	H	" 1,8000000"	39,79	71,62
63-21-16-019	ENSAIO DE PROVA DE CARGA DINÂMICA	UN			12.256,06
63-21-16-0006	ENSAIO - PROVA DE CARGA DINÂMICA - PA ORSE/12976	UN	" 1,0000000"	12.256,06	12.256,06
63-21-16-020	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA RESERVATÓRIO ENTERRADO, COM PREVISÃO DE FÔRMA (96523)	M3			94,83
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 1,1890000"	28,60	34,01
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 3,0530000"	19,92	60,82
63-21-16-021	TELA SOLDADA CA-60, Q-196 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			55,21
02-01-01-007*	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88245	H	" 0,5000000"	28,44	14,22
01-03-01-0591	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM CS: 7156	M2	" 1,1000000"	37,26	40,99
63-21-16-022	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5A 5,0KM	M3			38,22
01-04-03-007*	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CS: 5811	CHP	" 0,1800000"	212,34	38,22
63-21-16-023	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, Ø 40CM, INCL ESCAVAÇÃO, CONCRETO FCK=30MPA SLUMP 22+-3M, BOMBEAMENTO, BOTA-FORA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)	M			252,00
01-25-03-057*	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGALIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1009	M3	" 0,2061000"	9,43	1,94
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2456000"	19,92	4,89
01-01-01-1321	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 220 +/- 30 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) CS: 43360	M3	" 0,2221000"	645,20	143,30
01-01-01-4085	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3 CS: 44535	M3	" 0,2221000"	53,46	11,87
63-22-13-0712	EXECUÇÃO DE ESTACAS TIPO HÉLICE CONTINUA Ø 40CM	M	" 1,0000000"	90,00	90,00
63-21-16-024	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA HÉLICE CONTÍNUA	UN			85.000,00
63-21-16-0007	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESTACA HÉLICE	UN	" 1,0000000"	85.000,00	85.000,00
63-21-16-025	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 30 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.(92720)	M3			693,76
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,1920000"	19,92	23,74
01-04-03-066*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CS: 90586	CHP	" 0,0680000"	1,51	0,10
01-04-02-064*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CS: 90587	CHI	" 0,1310000"	0,56	0,07
02-01-01-023*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88262	H	" 0,1990000"	28,32	5,64
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,1990000"	28,60	5,69



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-03-01-0169	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) CS: 1525	M3	" 1,1030000"	597,03	658,52
63-21-16-026	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=30 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. (92725)	M3			690,20
02-01-01-023*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88262	H	" 0,0940000"	28,32	2,66
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,5650000"	28,60	16,16
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,6380000"	19,92	12,71
01-04-03-066*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 CS: 90586	CHP	" 0,0560000"	1,51	0,08
01-04-02-064*	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 CS: 90587	CHI	" 0,1330000"	0,56	0,07
01-03-01-0169	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) CS: 1525	M3	" 1,1030000"	597,03	658,52
63-21-16-038	DIVISÓRIA DE GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO DOS DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2			816,84
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 2,4000000"	28,60	68,64
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,4000000"	19,92	47,81
63-21-16-0016	DIVISÓRIA EM GRANITO BRANCO DALLAS, POLIDO DOS 2 LADOS, E=2CM	M2	" 1,0000000"	648,20	648,20
63-21-16-0244	PERFIL AÇO INOX, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/8" (1,19KG/M) - ORSE: 2511	M	" 2,6600000"	19,62	52,19
63-21-16-039	ALUMINIO COMPOSTO CHAPA LISA 2MM NA COR AZUL PANTONE:2747 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			896,67
63-21-16-0247	ALUMINIO COMPOSTO CHAPA LISA 3MM NA COR AZUL PANTONE: 2747, INSTALADO	M2	" 1,0000000"	896,67	896,67
63-21-16-040	ALUMINIO COMPOSTO CHAPA PERFURADA A LASER 2MM NA COR PRETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			896,67
63-21-16-0017	ALUMINIO COMPOSTO CHAPA PERFURADA A LASER 3MM NA COR PRETA, INSTALADO	M2	" 1,0000000"	896,67	896,67
63-21-16-041	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLASTICAS - INCLUSIVE POLIMENTO	M2			144,12
01-22-01-079*	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,PREPARO MANUAL. AF_08/2019 CS: 87373	M3	" 0,0200000"	770,25	15,41
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,6000000"	28,60	17,16
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
01-04-03-123*	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 CS:95276	CHP	" 1,5000000"	3,61	5,42
01-03-01-0239	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) CS: 3671	M	" 1,0000000"	1,10	1,10
01-03-01-0402	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) CS: 4786	M2	" 1,0000000"	93,50	93,50
01-03-01-0615	RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA CS: 7353	L	" 0,2118000"	26,20	5,55
63-21-16-042	PISO DE ALTA RESISTÊNCIA EM CONCRETO DESEMPENADO, E=3CM, ACABAMENTO CAMURÇADO, APLICADO	M2			45,52
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3600000"	19,92	7,17
01-03-01-0162	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	" 9,6000000"	0,87	8,35
63-21-16-0018	PISO ALTA RESISTENCIA, COMUM, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO 08428/ORSE	M2	" 1,0000000"	30,00	30,00



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-044	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3, ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE, ESP. 2,0CM, 1,00X1,00M, COM JUNTAS EM PVC DE 5MM, PREPARO MECÂNICO	M2			38,68
01-22-01-013*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 CS: 87298	M3	" 0,0310000"	773,98	23,99
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,3330000"	28,60	9,52
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1670000"	19,92	3,33
01-03-01-0239	JUNTA PLASTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) CS: 3671	M	" 1,6700000"	1,10	1,84
63-21-16-045	RODAPÉ DE ALTA RESISTÊNCIA PRÉ-MOLDADO,H=10CM, PIGMENTAÇÃO NA COR PALHA, TIPOGRANILITE,ACABAMENTO LISO E RETO	M			24,18
01-03-01-0196	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	" 2,5000000"	0,87	2,18
63-21-16-0019	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, ALT=10CM 01979/ORSE	M	" 1,0000000"	22,00	22,00
63-21-16-046	SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, L = 15CM	M			113,42
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2730000"	19,92	5,44
02-01-01-034*	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88274	H	" 0,5470000"	28,49	15,58
01-03-01-0689	SOLEIRA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, L = *15 CM CS: 10856	M	" 1,0000000"	89,43	89,43
01-03-01-1384	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III CS: 37595	KG	" 1,2900000"	2,30	2,97
63-21-16-047	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS FLAMEADO, ESP. 2CM, L=15CM	M			76,85
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,6000000"	28,60	17,16
01-03-01-1384	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III CS: 37595	KG	" 1,2900000"	2,30	2,97
63-21-16-0020	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS FLAMEADO E=2CM, L=15CM	M	" 1,0000000"	56,72	56,72
63-21-16-048	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS DE DIMENSÕES 30X60CM (PORCELANATO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			111,38
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,4500000"	19,92	8,96
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,5500000"	28,60	15,73
01-03-01-0164	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS CS: 1381	KG	" 4,5000000"	0,75	3,38
01-03-01-1333	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR CS: 37329	KG	" 0,3800000"	92,75	35,25
63-21-16-0021	CERÂMICA 30 X 60 CM, PORCELANATO, PORTOBELLO, LINHA WHITE HOME, ANTÁRTIDA OU SIMILAR COD.26090 09924/ORSE	M2	" 1,0500000"	45,77	48,06
63-21-16-049	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2			133,78
01-03-01-1584	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO CS: 39511	M2	" 1,0000000"	133,78	133,78
63-21-16-050	ALÇAPÃO EM FORRO DRYWALL 0,60X0,60CM	UN			89,18
02-01-01-037*	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88278	H	" 1,0000000"	39,31	39,31
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,0000000"	19,92	19,92
01-03-01-1525	CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) CS: 39413	M2	" 0,3600000"	20,02	7,21
01-03-01-1539	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M CS: 39427	M	" 2,4000000"	8,93	21,43
01-03-01-1546	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RÁPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) CS: 39434	KG	" 0,1872000"	3,47	0,65
01-03-01-1547	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM CS: 39435	UN	" 2,8700000"	0,14	0,40
01-03-01-1555	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM CS: 39443	UN	" 0,7800000"	0,33	0,26



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-053	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, MAXIM-AR, 0,80X0,80M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM COM PELÍCULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J01)	UN			632,96
63-21-16-0025	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, MAXIM-AR, 0,80X0,80M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM COM PELÍCULA, INSTALADA (J01)	UN	" 1,0000000"	632,96	632,96
63-21-16-054	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, MAXIM-AR, 0,80X1,30M, BANDEIROLA FIXA 0,80X0,30M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM COM PELÍCULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J02)	UN			1.052,48
63-21-16-0026	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, MAXIM-AR, 0,80X1,30M, BANDEIROLA FIXA 0,80X0,30M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM COM PELÍCULA, INSTALADA (J02)	UN	" 1,0000000"	1.052,48	1.052,48
63-21-16-055	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, QUADRO FIXO, 0,80X1,30M, BANDEIROLA FIXA 0,80X0,30M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM COM PELÍCULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J02*)	UN			1.052,48
63-21-16-0027	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, QUADRO FIXO, 0,80X1,30M, BANDEIROLA FIXA 0,80X0,30M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM COM PELÍCULA, INSTALADA (J02*)	UN	" 1,0000000"	1.052,48	1.052,48
63-21-16-056	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, MAXIM-AR, 0,80X2,30M, BANDEIROLA FIXA 0,80X0,30M, QUADRO FIXO, 0,80X1,00M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM COM PELÍCULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J03)	UN			1.578,72
63-21-16-0028	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, MAXIM-AR, 0,80X2,30M, BANDEIROLA FIXA 0,80X0,30M, QUADRO FIXO, 0,80X1,00M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM COM PELÍCULA, INSTALADA (J03)	UN	" 1,0000000"	1.578,72	1.578,72
63-21-16-057	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR COM LAMBRI, 0,35X1,10M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, PUXADOR E FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J04)	UN			321,48
63-21-16-0029	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, DE ABRIR COM LAMBRI, 0,35X1,10M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, PUXADOR E FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, INSTALADA (J04)	UN	" 1,0000000"	321,48	321,48
63-21-16-058	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FLS DE CORRER COM LAMBRI, 0,90X0,80M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, PUXADOR E FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (J05)	UN			601,20
63-21-16-0030	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, 2 FLS DE CORRER COM LAMBRI, 0,90X0,80M, VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, PUXADOR E FECHADURA TIPO BICO DE PAPAGAIO, INSTALADA (J05)	UN	" 1,0000000"	601,20	601,20
63-21-16-059	PEITORIL EM GRANITO BRANCO DALLAS, COM PINGADEIRA, L=19CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M			113,26
01-22-02-115*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.AF_08/2019 CS: 88629	M3	" 0,0020000"	713,94	1,43
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,8000000"	28,60	22,88
63-21-16-0245	PEITORIL EM GRANITO BRANCO DALLAS L=19CM, E=2CM COM PINGADEIRA	M	" 1,0000000"	88,95	88,95
63-21-16-060	REVESTIMENTO LAMINADO MELAMINICO, REF.:MOLDAU DA FORMICA OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			129,07
01-22-01-013*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO,PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 CS: 87298	M3	" 0,0243000"	773,98	18,81
02-01-01-022*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88261	H	" 0,1800000"	27,37	4,93
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,6000000"	28,60	17,16
02-01-01-070*	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,7800000"	19,92	15,54
01-03-01-0141	COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO CS: 1339	KG	" 0,9000000"	35,15	31,64



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-03-01-0143	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM CS: 1341	M2	" 1,0500000"	39,04	40,99
63-21-16-066	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR	UN			233,20
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,3000000"	28,60	8,58
63-21-16-0035	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR - ORSE:2062	UN	" 1,0000000"	224,62	224,62
63-21-16-067	CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO CHAPA 20	M2			404,82
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
02-01-01-069*	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88315	H	" 0,3000000"	28,44	8,53
63-21-16-0036	CHAPA AÇO INOX, ESCOVADO, CHAPA 20, 0,8MM	M2	" 1,0000000"	390,31	390,31
63-21-16-070	GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE POSTES (SEÇÃO 60X40MM E H=2,60M) E ACESSÓRIOS	M2			418,02
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 1,0000000"	28,60	28,60
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,0000000"	19,92	19,92
63-21-16-0037	GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR - ORSE:11707	PÇ	" 0,1970000"	1.434,67	282,63
63-21-16-0038	POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D, H=2,60M, SEÇÃO DE 40X60MM, BELGO OU SIMILAR - ORSE: 11708	PÇ	" 0,2463000"	284,46	70,06
63-21-16-0039	FIXADOR POLIAMIDA 40 X 60MM, PARA POSTE NYLOFOR, BELGO OU SIMILAR - ORSE: 12678	PÇ	" 1,5000000"	9,92	14,88
63-21-16-0040	TAMPA PARA POSTE NYLOFOR 60 X 40MM, BELGO OU SIMILAR - ORSE: 12679	PÇ	" 0,2463000"	7,84	1,93
63-21-16-072	CORRIMÃO DUPLO CENTRAL EM TUBO DE FERRO GALV 1 1/2", COM CHUMBADORES PARA FIXAÇÃO NO PISO	M			512,18
02-01-01-071*	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88317	H	" 0,6000000"	38,13	22,88
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,0000000"	19,92	19,92
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,4000000"	28,60	11,44
01-22-01-013*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 CS: 87298	M3	" 0,0030000"	773,98	2,32
02-01-01-069*	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88315	H	" 0,6000000"	28,44	17,06
01-01-01-1945	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM CS: 10997	KG	" 0,8000000"	33,61	26,89
01-01-01-4723	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) CS: 21012	M	" 5,6300000"	73,12	411,67
63-21-16-073	ESCADA MARINHEIRO C/ GUARDA CORPO, L=45CM, BARRAS CHATA GALV 1.1/4"X5/16", GUARDA CORPO D=70CM BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", DEGRAUS EM BARRA RED D=1.1/4", INCL LIXAMENTO E PINTURA - FORNEC E INST	M			1.971,96
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 2,0000000"	28,60	57,20
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,0000000"	19,92	39,84
01-22-01-141*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 CS: 100489	M3	" 0,0070000"	634,22	4,44
63-21-16-0042	CHUMBADOR PARABOLT 1/2" X 5 1/2" - ORSE: 6561	UN	" 4,0000000"	3,08	12,32
63-21-16-0043	ESCADA MARINH C/ GUARDA-CORPO, L=45CM, EXEC BARRA CHATA GALV 1.1/4"X5/16", GUARDA CORPO D=65CM, BARRA CHATA GALV.D=1"X1/8", DEGRAUS BARRA RED. D=5/8", ESPAÇ 30CM, INCL LIXAM E PINT ORSE:10084	M	" 1,0000000"	1.858,16	1.858,16
63-21-16-075	ALUMINIO COMPOSTO NA COR AZUL PARA GUARDA-CORPO	M2			505,25



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-0045	REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO TIPO ALUCOBOND, E=0,3MM, EM ESTRUTURA METÁLICA AUXILIAR DE PERFIL "U" 2", COM FORNECIMENTO E MONTAGEM, INCLUSIVE PINTURA KAYNAR 500 COM SEIS CAMADAS - ORSE: 4974	M2	" 1,0000000"	505,25	505,25
63-21-16-078	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=30CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	UN			138,48
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,3000000"	28,60	8,58
63-21-16-0047	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=30CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR - ORSE:9407	UN	" 1,0000000"	129,90	129,90
63-21-16-081	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN			71,76
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,4000000"	27,97	11,19
01-01-01-3417	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO CS: 37400	UN	" 1,0000000"	60,57	60,57
63-21-16-082	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN			80,59
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,7000000"	28,60	20,02
01-01-01-0361	ARGAMASSA COLANTE AC II CS: 34353	KG	" 0,0010000"	1,39	0,00
01-01-01-4606	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO CS: 37401	UN	" 1,0000000"	60,57	60,57
63-21-16-083	SINALIZADOR SONORO	UN			157,79
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 1,5000000"	28,88	43,32
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,5000000"	19,92	29,88
63-21-16-0048	SINALIZADOR VISUAL E SONORO CONVENCIONAL SAV420	UN	" 1,0000000"	84,59	84,59
63-21-16-086	ASSENTO PARA VASO SANITARIO (TARGA/IZY/RAVENA/STUDIO SLOW)	UN			134,55
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
63-21-16-0050	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO PLÁSTICO SLOW CLOSE, DECA, REF. AP 165 OU SIMILAR - ORSE: 228	UN	" 1,0000000"	132,56	132,56
63-21-16-087	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA (85005)	M2			842,63
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,4000000"	19,92	7,97
02-01-01-078*	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88325	H	" 2,0000000"	21,53	43,06
01-01-01-2100	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM CS: 11186	M2	" 1,0000000"	764,44	764,44
01-01-01-3446	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA CS: 442	UN	" 4,0000000"	6,79	27,16
63-21-16-088	CALÇO DE NEOPRENE 100X100X25MM	UN			44,90
63-21-16-0051	CALÇO DE NEOPRENE 100X100X25MM - ORSE: 7198	UN	" 1,0000000"	44,90	44,90
63-21-16-089	FITA DE NEOPRENE PARA JUNÇÃO DE PLACAS NEOPRENE 5 CM DE LARGURA	M			6,56
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
63-21-16-0052	FITA DE NEOPRENE PARA JUNÇÃO DE PLACAS NEOPRENE 5 CM	M	" 1,0000000"	4,57	4,57
63-21-16-090	FITA 3M 19X1,1MM PARA ADESÃO POLICARBONATO A ESTRUTURA	M			5,28
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
63-21-16-0053	FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MMX20M	M	" 1,0000000"	3,29	3,29
63-21-16-091	TELHA DE FIBROCIMENTO TIPO KALHETA	M2			335,84
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,7200000"	19,92	14,34
02-01-01-023*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88262	H	" 0,2400000"	28,32	6,80
01-01-01-1482	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16 PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) CS: 1607	CJ	" 0,6400000"	0,33	0,21
01-01-01-2248	FIXADOR DE ABA SIMPLES PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, TIPO CANALETA 49 OU KALHETA CS: 4311	UN	" 1,0000000"	2,82	2,82
01-01-01-3476	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 X 50 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA CS: 4300	UN	" 0,6400000"	1,21	0,77
01-01-01-4508	TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 5,00 M (SEM AMIANTO) CS: 7225	UN	" 1,0600000"	293,30	310,90
63-21-16-092	CHAPA POLICARBONATO ALVEOLAR 10MM CHAPA2,10X6,0M	M2			350,38



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
02-01-01-022*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88261	H	" 0,7000000"	27,37	19,16
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,7000000"	19,92	13,94
63-21-16-0054	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO - ORSE: 9497	M2	" 1,0000000"	317,28	317,28
63-21-16-093	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL	M			44,61
02-01-01-023*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88262	H	" 0,1300000"	28,32	3,68
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,3000000"	28,60	8,58
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,4500000"	19,92	8,96
01-09-04-044*	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA600 L. AF_05/2021 CS: 94969	M3	" 0,0140000"	469,49	6,57
01-01-01-1210	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 10 MM CS: 1346	M2	" 0,2000000"	49,06	9,81
01-01-01-3827	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) CS: 5075	KG	" 0,0500000"	20,85	1,04
01-01-01-4146	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CS: 10567	M	" 0,1800000"	10,73	1,93
01-01-01-4155	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA CS: 6189	M	" 0,1300000"	31,10	4,04
63-21-16-094	BANCO EM REGUA DE MADEIRA PLASTICA 90X32MM NA COR MARROM ESCURO (JARDIM VERTICAL) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			672,61
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,0000000"	19,92	39,84
02-01-01-022*	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88261	H	" 2,0000000"	27,37	54,74
63-21-16-0055	TÁBUA DE DECK EM MADEIRA PLÁSTICA 3000X90X32MM 2 FÊMEAS TEXTURIZADA	UN	" 3,8400000"	124,18	476,85
63-22-13-0741	TÁBUA PLÁSTICA ACABAMENTO DE BORDA C=3,00M	UN	" 0,6394000"	135,21	86,45
63-22-13-0742	PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE CHATA PHILLIPS INOX 304 - 4.8 X 38	UN	" 23,0200000"	0,64	14,73
63-21-16-095	ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG COM SUSTENTAÇÃO PARA PILARETE	M2			254,00
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 2,0000000"	28,60	57,20
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,0000000"	19,92	39,84
01-01-01-0349	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) CS: 43130	KG	" 0,1600000"	28,85	4,62
63-21-16-0056	TELA DE AÇO GALVANIZADO, FIO 12BWG, MALHA 2", LOSANGULAR, COM REVESTIMENTO EM PVC - ORSE: 2177	M2	" 1,0500000"	93,16	97,82
63-21-16-0057	TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ ROSCA BSP Ø = 21,3MM (1/2"), E = 2,25MM, L = 6000MM NBR 5580 - ORSE: 2311	M	" 1,0000000"	24,01	24,01
63-21-16-0058	ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO (MOURÃO), PARA CERCA, SEÇÃO 10X10, RETA OU COM PONTA OBLÍQUA - ORSE: 2754	M	" 1,8750000"	16,27	30,51
63-21-16-096	PISO TÁTIL DE ALERTA EM PROLIPROPILENO, FIXAÇÃO INDIVIDUAL, PARA FORMAÇÕES DE 25X25CM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			467,92
63-21-16-0059	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE BORRACHA, DIM 25X 25CM COLORIDO - APLICADO - ORSE: 6893	M2	" 1,0000000"	467,92	467,92
63-21-16-097	PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2			118,99
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,5000000"	28,60	14,30
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,2000000"	19,92	23,90
01-01-01-3981	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357	KG	" 0,5200000"	4,40	2,29
01-03-01-1384	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III CS: 37595	KG	" 4,0000000"	2,30	9,20



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-0060	PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, DIM 30X30 CM - PARA DEFICIENTE VISUAL - ORSE: 4689	M2	" 1,0500000"	66,00	69,30
63-21-16-098	FITA ADESIVA TRANSPARENTE ANTIDERRAPANTE ESP.:5CM	M			15,61
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0800000"	19,92	1,59
63-21-16-0061	FITA ANTIDERRAPANTE SAFETY-WALK "3M" - L=5CM OU SIMILAR	M	" 1,0000000"	14,02	14,02
63-21-16-099	FITA ADESIVA FOTOLUMINESCENTE PROFISSIONAL, ESP.:2,5CM AUTONOMIA DE 8 HORAS	M			40,28
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,0000000"	19,92	19,92
63-21-16-0062	FITA AUTO-ADESIVA FOTOLUMINESCENTE 2,5CM X 9M - ORSE: 12514	M	" 1,0000000"	20,36	20,36
63-21-16-101	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA, 4MM, APLICADA COM ASFALTO DESTILADO DE PETRÓLEO	M2			113,83
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
01-21-04-029*	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88270	H	" 0,4500000"	29,89	13,45
01-01-01-0378	ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) CS: 516	KG	" 0,6000000"	11,66	7,00
63-21-16-0066	MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER TIPO 4 - 4MM	M2	" 1,1000000"	79,45	87,40
63-21-16-103	FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS	M2			5,74
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98
01-01-01-2822	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA CS: 3777	M2	" 1,1000000"	1,60	1,76
63-21-16-104	LASTRO DE BRITA GRADUADA APOIADA E=10 CM	M2			29,70
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,0000000"	19,92	19,92
01-01-01-3515	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE CS: 4721	M3	" 0,0500000"	97,51	4,88
01-01-01-3516	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE CS: 4718	M3	" 0,0500000"	98,03	4,90
63-21-16-105	TARUGO (BAGUETE PLÁSTICO) TARUCEL D=6MM	M			20,28
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,0625000"	28,60	1,79
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
63-21-16-0064	TARUGO (BAGUETE PLÁSTICO) TARUCEL D=6MM - ORSE: 2621	M	" 1,0000000"	0,55	0,55
63-21-16-0065	MASTIQUE DE POLIURETANO NP1, MBT, BASF OU SIMILAR, CARTUCHO COM 300ML - ORSE: 2866	L	" 0,0500000"	159,63	7,98
63-21-16-106	MANTA ASFÁSTICA TIPO 4 DE 4MM. POSSUI EM SUA COMPOSIÇÃO INIBIDOR DO ATAQUE DE RAÍZES COM ASFALTO DESTILADO DE PETRÓLEO	M2			128,51
01-21-04-029*	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88270	H	" 0,4500000"	29,89	13,45
01-21-04-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 0,4500000"	20,48	9,22
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
01-01-01-3835	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO CS: 511	L	" 0,5000000"	14,41	7,21
63-21-16-0063	EMULPRIMER, TINTA PRIMARIA BETUMINOSA EM SUSPENSÃO AQUOSA, UTILIZADA COMO PINTURA BASICA DE IMPRIMAÇÃO - ORSE: 10452	KG	" 0,6000000"	8,75	5,25
63-21-16-0066	MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER TIPO 4 - 4MM	M2	" 1,1000000"	79,45	87,40
63-21-16-107	IMPERMEABILIZACAO COM PINTURA A BASE DERESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAOS	M2			84,73
01-21-04-029*	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88270	H	" 1,2000000"	29,89	35,87
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,6000000"	19,92	11,95
01-01-01-4580	TINTA / REVESTIMENTO A BASE DE RESINA EPOXI COM ALCATRAO, BICOMPONENTE CS: 154	L	" 0,5000000"	73,81	36,91
63-21-16-108	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM (ORSE: 1072)	UN			6,71
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0900000"	19,92	1,79
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,0900000"	27,97	2,52
01-01-01-0165	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0070000"	67,55	0,47



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-01-0669	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CS: 829	UN	" 1,0000000"	1,16	1,16
01-01-01-4115	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 CS: 20083	UN	" 0,0100000"	76,54	0,77
63-21-16-109	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM (ORSE: 1181)	UN			36,76
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,3000000"	27,97	8,39
01-01-01-0165	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0220000"	67,55	1,49
01-01-01-4115	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 CS: 20083	UN	" 0,0280000"	76,54	2,14
01-01-01-4314	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CS: 7130	UN	" 1,0000000"	18,76	18,76
63-21-16-110	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 32MM	UN			15,24
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1500000"	19,92	2,99
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,1500000"	27,97	4,20
01-01-01-0165	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0070000"	67,55	0,47
01-01-01-0682	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CS: 820	UN	" 1,0000000"	6,81	6,81
01-01-01-4115	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 CS: 20083	UN	" 0,0100000"	76,54	0,77
63-21-16-111	UNIÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32MM, P/ ÁGUA	UN			24,70
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0900000"	19,92	1,79
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,0900000"	27,97	2,52
01-01-01-0165	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0082000"	67,55	0,55
01-01-01-2244	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) CS: 3146	UN	" 0,0550000"	3,44	0,19
01-01-01-4115	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 CS: 20083	UN	" 0,0110000"	76,54	0,84
01-01-01-5061	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CS: 9895	UN	" 1,0000000"	18,81	18,81
63-21-16-112	UNIÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40MM, P/ ÁGUA	UN			45,44
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1400000"	19,92	2,79
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,1400000"	27,97	3,92
01-01-01-0165	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0117600"	67,55	0,79
01-01-01-2244	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) CS: 3146	UN	" 0,0650000"	3,44	0,22
01-01-01-4115	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 CS: 20083	UN	" 0,0140000"	76,54	1,07
01-01-01-5062	UNIAO PVC, SOLDÁVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CS: 9894	UN	" 1,0000000"	36,65	36,65
63-21-16-113	TUBO PELBD 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			11,14
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,2000000"	27,97	5,59
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98
63-21-16-0067	TUBO PELBD 16MM	M	" 1,0000000"	1,57	1,57
63-21-16-114	MICROTUBO 4/5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			8,36
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1300000"	19,92	2,59
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,1300000"	27,97	3,64
63-21-16-0068	MICROTUBO PELBD 4MM X 6,5MM	M	" 1,0000000"	2,13	2,13
63-21-16-115	GOTEJADOR AUTOCOMPENSANTE RAIN BIRD XB-10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			9,28



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1500000"	19,92	2,99
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,1500000"	27,97	4,20
63-21-16-0070	GOTEJADOR AUTOCOMPENSANTE RAIN BIRD XB-10	UN	" 1,0000000"	2,09	2,09
63-21-16-116	ADAPTADOR PELBD 16MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			7,28
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1300000"	19,92	2,59
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,1300000"	27,97	3,64
63-21-16-0069	ADAPTADOR PELBD 16MMX3/4"	UN	" 1,0000000"	1,05	1,05
63-21-16-117	CONECTOR INICIAL 4/5MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			8,71
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,1000000"	27,97	2,80
63-21-16-0071	CONECTOR REGISTRO INICIAL ROSCA 1/2 PARA MANGUEIRA GOTEJADORA P1 16MM	UN	" 1,0000000"	3,92	3,92
63-21-16-118	JOELHO PELBD 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			7,14
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1100000"	19,92	2,19
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,1100000"	27,97	3,08
63-21-16-0072	JOELHO PELBD 16MM	UN	" 1,0000000"	1,87	1,87
63-21-16-119	TE PELBD 16MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			6,92
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1100000"	19,92	2,19
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,1100000"	27,97	3,08
63-21-16-0073	TE PELBD 16MM	UN	" 1,0000000"	1,65	1,65
63-21-16-120	WPX2: CONTROLADOR ESP-9V DE 2 ZONAS RAINBIRD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1.831,56
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,5000000"	28,60	14,30
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
63-21-16-0074	WPX2: CONTROLADOR ESP-9V DE 2 ZONAS RAIN BIRD	UN	" 1,0000000"	1.807,30	1.807,30
63-21-16-121	VÁLVULA ELÉTRICA 075-DV: 3/4" FÊMEA - FORNECIMENTO	UN			295,96
63-21-16-0075	VÁLVULA SOLENÓIDE PARA IRRIGAÇÃO 075-DV 3/4" RAIN BIRD 24 V	UN	" 1,0000000"	295,96	295,96
63-21-16-122	FILTRO DE TELA 3/4" - FORNECIMENTO	UN			226,57
63-21-16-0076	FILTRO DE TELA 3/4" RAIN BIRD	UN	" 1,0000000"	226,57	226,57
63-21-16-123	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			12,08
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 0,0290000"	20,10	0,58
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,0290000"	27,97	0,81
01-01-01-1880	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) CS: 9838	M	" 1,0610000"	10,06	10,67
01-01-01-3742	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 CS: 38383	UN	" 0,0100000"	2,12	0,02
63-21-16-124	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			15,36
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 0,1080000"	20,10	2,17
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,1080000"	27,97	3,02
01-01-01-0066	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0180000"	67,55	1,22
01-01-01-1067	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CS: 3540	UN	" 1,0000000"	7,22	7,22
01-01-01-2748	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 CS: 20083	UN	" 0,0220000"	76,54	1,68



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-01-3742	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 CS: 38383	UN	" 0,0240000"	2,12	0,05
63-21-16-125	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO, EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			12,33
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 0,0720000"	20,10	1,45
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,0720000"	27,97	2,01
01-01-01-0066	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0180000"	67,55	1,22
01-01-01-1160	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CS: 3863	UN	" 1,0000000"	5,92	5,92
01-01-01-2748	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 CS: 20083	UN	" 0,0220000"	76,54	1,68
01-01-01-3742	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 CS: 38383	UN	" 0,0240000"	2,12	0,05
63-21-16-126	CONJUNTO PARA FIXAÇÃO DE TUBOS DE AGUA FRIA S/ ABRAÇADEIRA	CJ			6,65
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 0,0250000"	20,10	0,50
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,1750000"	27,97	4,89
01-01-01-1364	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM CS: 4350	UN	" 0,8360000"	0,88	0,74
01-01-01-2690	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF CS: 14153	UN	" 0,0050000"	103,18	0,52
63-21-16-127	ABRAÇADEIRA TIPO D 3/4" C/ PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			6,70
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,1000000"	27,97	2,80
01-01-01-0143	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4 E PARAFUSO DE FIXACAO CS: 400	UN	" 1,0000000"	1,91	1,91
63-21-16-128	ABRAÇADEIRA TIPO D 1" C/ PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			6,99
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,1000000"	27,97	2,80
01-01-01-0136	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 E PARAFUSO DE FIXACAO CS: 393	UN	" 1,0000000"	2,20	2,20
63-21-16-129	BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 1CV (83486)	UN			1.438,67
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 8,0000000"	20,10	160,80
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 8,0000000"	27,97	223,76
01-01-01-0239	BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 0,99HP DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1 X 1, DIAMETRO DO ROTOR 145 MM, HM/Q: 14 M / 8,4 M3/H A 40 M / 0,60 M3/H CS: 732	UN	" 1,0000000"	1.054,11	1.054,11
63-21-16-130	BOMBA DE RECALQUE POTÊNCIA 1/3CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1.737,40
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 6,1000000"	20,48	124,93
01-21-04-036*	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88279	H	" 6,1000000"	33,70	205,57
63-21-16-0077	BOMBA DE RECALQUE POTÊNCIA 1/3CV, 220V, MONOFÁSICA	UN	" 1,0000000"	1.406,90	1.406,90
63-21-16-131	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50MM	UN			12,51
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0700000"	19,92	1,39
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,0700000"	27,97	1,96
01-01-01-0165	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0094000"	67,55	0,63



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-01-4115	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 CS: 20083	UN	" 0,0110000"	76,54	0,84
01-01-01-4181	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL CS: 39319	UN	" 1,0000000"	7,69	7,69
63-21-16-132	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN			33,20
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 0,2500000"	20,10	5,03
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,2500000"	27,97	6,99
01-01-01-0096	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) CS: 296	UN	" 1,0000000"	1,99	1,99
01-01-01-0097	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) CS: 297	UN	" 1,0000000"	2,92	2,92
01-01-01-1087	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CS: 3661	UN	" 1,0000000"	14,60	14,60
01-01-01-2746	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) CS: 20078	UN	" 0,0600000"	27,88	1,67
63-21-16-133	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			25,05
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2300000"	19,92	4,58
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,2300000"	27,97	6,43
01-01-01-0097	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) CS: 297	UN	" 1,0000000"	2,92	2,92
01-01-01-2735	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS CS: 20045	UN	" 1,0000000"	8,47	8,47
01-01-01-2746	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) CS: 20078	UN	" 0,0950000"	27,88	2,65
63-21-16-134	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN			10,66
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
01-01-01-0165	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0150000"	67,55	1,01
01-01-01-2601	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CS: 12910	UN	" 1,0000000"	7,66	7,66
63-21-16-135	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			73,29
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 0,1430000"	20,10	2,87
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,1430000"	27,97	4,00
01-01-01-0066	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0164000"	67,55	1,11
01-01-01-1676	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CS: 7132	UN	" 1,0000000"	63,90	63,90
01-01-01-2748	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 CS: 20083	UN	" 0,0170000"	76,54	1,30
01-01-01-3742	LIXA DAGUA EM FOLHA, GRAO 100 CS: 38383	UN	" 0,0530000"	2,12	0,11
63-21-16-136	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM	UN			54,99
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 0,4600000"	20,10	9,25
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,4600000"	27,97	12,87



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-01-0096	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) CS: 296	UN	" 1,0000000"	1,99	1,99
01-01-01-0097	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) CS: 297	UN	" 1,0000000"	2,92	2,92
01-01-01-1086	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CS: 3660	UN	" 1,0000000"	26,26	26,26
01-01-01-2746	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) CS: 20078	UN	" 0,0610000"	27,88	1,70
63-21-16-137	REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM,PARA ESGOTO PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			23,96
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2300000"	19,92	4,58
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,2300000"	27,97	6,43
01-01-01-0096	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) CS: 296	UN	" 1,0000000"	1,99	1,99
01-01-01-2733	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM CS: 20043	UN	" 1,0000000"	8,31	8,31
01-01-01-2746	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) CS: 20078	UN	" 0,0950000"	27,88	2,65
63-21-16-138	TÊ SANITÁRIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN			58,81
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,0000000"	19,92	19,92
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,4600000"	27,97	12,87
01-01-01-0097	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688) CS: 297	UN	" 1,0000000"	2,92	2,92
01-01-01-0101	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) CS: 301	UN	" 1,0000000"	3,52	3,52
01-01-01-2262	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CS: 11656	UN	" 1,0000000"	17,88	17,88
01-01-01-2746	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) CS: 20078	UN	" 0,0610000"	27,88	1,70
63-21-16-139	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM	UN			47,55
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 0,4600000"	20,10	9,25
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,4600000"	27,97	12,87
01-01-01-0096	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688) CS: 296	UN	" 1,0000000"	1,99	1,99
01-01-01-0101	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) CS: 301	UN	" 1,0000000"	3,52	3,52
01-01-01-1085	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL CS: 3659	UN	" 1,0000000"	18,22	18,22
01-01-01-2746	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) CS: 20078	UN	" 0,0610000"	27,88	1,70
63-21-16-140	CAP PVC, ESGOTO, DN 100MM (TAMPÃO)	UN			13,47
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
01-01-01-0165	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0200000"	67,55	1,35
01-01-01-0466	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL CS: 1200	UN	" 1,0000000"	10,13	10,13
63-21-16-141	TUBO FERRO FUNDIDO, DN 100MM (4")	M			498,46



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-04-002*	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 CS: 97142	M	" 1,0000000"	12,69	12,69
63-21-16-0078	TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, D= 100MM - ORSE: 5869	M	" 1,0000000"	484,22	484,22
63-21-16-0079	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 100MM - ORSE: 5173	UN	" 0,1667000"	9,30	1,55
63-21-16-142	TUBO FERRO FUNDIDO, DN 80MM (3")	M			507,26
01-01-04-001*	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DEINTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 CS: 97141	M	" 1,0000000"	11,36	11,36
63-21-16-0080	TUBO EM FOFO, JE, PONTA / BOLSA, CLASSE K 9, D= 80MM - ORSE: 5868	M	" 1,0000000"	495,50	495,50
63-21-16-0081	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 80MM - ORSE: 5172	UN	" 0,1667000"	2,41	0,40
63-21-16-143	JOELHO, FERRO FUNDIDO, 90º DN 100 MM (4")	UN			203,68
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 1,5500000"	27,97	43,35
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,5500000"	19,92	30,88
63-21-16-0079	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 100MM - ORSE: 5173	UN	" 2,0000000"	9,30	18,60
63-21-16-0082	PASTA LUBRIFICANTE PARA FERRO FUNDIDO - ORSE: 1702	KG	" 0,0260000"	41,10	1,07
63-21-16-0083	JOELHO 90º FERRO FUNDIDO DE 100MM	UN	" 1,0000000"	109,78	109,78
63-21-16-144	TÊ SANITÁRIO FERRO FUNDIDO D=100X100MM (4"X4")	UN			507,57
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 1,6000000"	27,97	44,75
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,6000000"	19,92	31,87
63-21-16-0079	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 100MM - ORSE: 5173	UN	" 3,0000000"	9,30	27,90
63-21-16-0082	PASTA LUBRIFICANTE PARA FERRO FUNDIDO - ORSE: 1702	KG	" 0,0390000"	41,10	1,60
63-21-16-0084	TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 100 X 100MM - ORSE: 5702	UN	" 1,0000000"	401,45	401,45
63-21-16-145	LUVA DE REDUÇÃO, FERRO FUNDIDO, DN 4"X3"	UN			245,08
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,0850000"	27,97	2,38
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0850000"	19,92	1,69
63-21-16-0079	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 100MM - ORSE: 5173	UN	" 1,0000000"	9,30	9,30
63-21-16-0081	ANEL DE BORRACHA P/ TUBO OU CONEXÃO EM FOFO JE, D= 80MM - ORSE: 5172	UN	" 1,0000000"	2,41	2,41
63-21-16-0082	PASTA LUBRIFICANTE PARA FERRO FUNDIDO - ORSE: 1702	KG	" 0,0390000"	41,10	1,60
63-21-16-0085	LUVA DE REDUÇÃO, FERRO FUNDIDO, DN 4"X3"	UN	" 1,0000000"	227,70	227,70
63-21-16-146	VÁLVULA DE REDUÇÃO COM PORTINHOLA, DN 4"	UN			1.699,62
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,8500000"	27,97	23,77
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,8500000"	19,92	16,93
01-01-01-2244	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) CS: 3146	UN	" 0,1500000"	3,44	0,52
63-21-16-0086	VÁLVULA RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA, PN10, Ø=100MM, EM FERRO FUNDIDO - ORSE: 11354	UN	" 1,0000000"	1.658,40	1.658,40
63-21-16-147	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM TAMPA CEGA, ACABAMENTO BRANCO, AKROS OU SIMILAR (ORSE: 4282)	UN			57,15
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,5000000"	27,97	13,99
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
63-21-16-0087	CAIXA SIFONADA EM PVC, QUADRADA, COM TAMPA CEGA, 150 X 150 X 50 MM, COMPLETA - ORSE: 3352	UN	" 1,0000000"	33,20	33,20



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-148	CAIXA SIFONADA EM PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN			67,80
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,5000000"	27,97	13,99
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
01-01-01-2302	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA CS: 11717	UN	" 1,0000000"	43,85	43,85
63-21-16-149	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			415,82
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 1,0000000"	20,10	20,10
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 1,0000000"	27,97	27,97
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 1,5000000"	28,60	42,90
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,5000000"	19,92	29,88
01-03-01-0043	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) CS: 370	M3	" 0,0020000"	115,01	0,23
01-03-01-0162	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379	KG	" 2,0000000"	0,87	1,74
63-21-16-0088	CAIXA INSPECAO, CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D=60CM, H=50CM	UN	" 1,0000000"	293,00	293,00
63-21-16-150	TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75MM	UN			17,61
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0700000"	19,92	1,39
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,0700000"	27,97	1,96
01-01-01-0165	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0094000"	67,55	0,63
01-01-01-4115	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 CS: 20083	UN	" 0,0110000"	76,54	0,84
01-01-01-4182	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL CS: 39320	UN	" 1,0000000"	12,79	12,79
63-21-16-151	CAP PVC, SOLDÁVEL, DN 150MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN			85,91
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
01-01-01-0165	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0200000"	67,55	1,35
01-01-01-2754	CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS CS: 20089	UN	" 1,0000000"	82,57	82,57
63-21-16-152	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 25MM (ORSE:1083)	UN			20,62
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2400000"	19,92	4,78
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,2400000"	27,97	6,71
01-01-01-0165	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0035000"	67,55	0,24
01-01-01-0300	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CS: 813	UN	" 1,0000000"	5,37	5,37
01-01-01-4115	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 CS: 20083	UN	" 0,0460000"	76,54	3,52
63-21-16-153	TÊ DE REDUÇÃO 90° DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 50 X 25MM (ORSE: 1180)	UN			29,29
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,3000000"	27,97	8,39
01-01-01-0165	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR CS: 122	UN	" 0,0211000"	67,55	1,43
01-01-01-1673	TÊ DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL CS: 7129	UN	" 1,0000000"	11,50	11,50



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-01-4115	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 CS: 20083	UN	" 0,0260000"	76,54	1,99
63-21-16-154	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG = 20CM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M			277,45
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1600000"	19,92	3,19
01-01-01-2175	GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIMA 1,5 T, 200 X 1000 MM, E= *15* MM CS: 11236	UN	" 1,0000000"	274,26	274,26
63-21-16-155	RALO HEMISFÉRICO EM Fº Fº, TIPO ABACAXI Ø 100MM (ORSE: 4283)	UN			48,67
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,5000000"	27,97	13,99
01-01-01-2296	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS CS: 11708	UN	" 1,0000000"	24,72	24,72
63-21-16-156	RALO SECO VERTICAL FERRO FUNDIDO 100MM	UN			128,45
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,5000000"	27,97	13,99
63-21-16-0089	RALO REDONDO FERRO FUNDIDO 100MM	UN	" 1,0000000"	104,50	104,50
63-21-16-157	BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POT 3,75 HP, DIAM ROTOR 90MM SEMIABERTO,BOCAL DE SAÍDA 2", HM/Q= 5M / 61,2 M3/H A 25,5M / 3,6 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (83643)	UN			3.622,09
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 4,8000000"	20,48	98,30
01-21-04-036*	MONTADOR ELETROMECAÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88279	H	" 6,7000000"	33,70	225,79
01-01-01-2027	BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 0,99 HP, DIAMETRO ROTOR 98 MM SEMIABERTO, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO 2 POLEGADAS, HM/Q = 2 M / 28,90 M3/H A 14 M / 7 M3/H CS: 10592	UN	" 1,0000000"	3.298,00	3.298,00
63-21-16-158	FILTRO VORTEX WFF 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			6.066,76
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,2000000"	19,92	23,90
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 1,2000000"	27,97	33,56
63-21-16-0090	FILTRO VORTEX WFF 150MM	UN	" 1,0000000"	6.009,30	6.009,30
63-21-16-159	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) (95468)	M2			50,26
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,8000000"	19,92	15,94
02-01-01-064*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	" 0,8000000"	29,64	23,71
01-01-01-1126	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 CS: 3768	UN	" 0,3000000"	3,05	0,92
01-01-01-1542	DILUENTE AGUARRAS CS: 5318	L	" 0,0300000"	19,39	0,58
01-01-01-1751	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE CS: 7292	L	" 0,1440000"	33,31	4,80
01-01-01-1755	FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) CS: 7307	L	" 0,1200000"	35,93	4,31
63-21-16-160	VÁLVULA DE ALÍVIO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			2.307,93
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,1500000"	19,92	22,91
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 1,1500000"	27,97	32,17
01-01-01-2244	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) CS: 3146	UN	" 0,2820000"	3,44	0,97
63-21-16-0091	VÁLVULA DE ALÍVIO 2.1/2"	UN	" 1,0000000"	2.251,88	2.251,88
63-21-16-161	REDUÇÃO CONCÊNTRICA FG.03" - 2.1/2" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			119,64
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,3000000"	27,97	8,39
63-21-16-0092	REDUÇÃO CONCÊNTRICA FG.03" - 2.1/2"	UN	" 1,0000000"	105,27	105,27
63-21-16-162	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 (ORSE: 9670)	UN			210,23
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,0000000"	19,92	19,92



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 1,0000000"	27,97	27,97
63-21-16-0093	PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 - ORSE: 10048	UN	" 1,0000000"	162,34	162,34
63-21-16-163	BOMBA ELÉTRICA PARA SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO POTÊNCIA	UN			7.441,48
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 4,0000000"	19,92	79,68
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 2,0000000"	28,88	57,76
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 2,0000000"	27,97	55,94
63-21-16-0094	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BC-21 R2, MOTOR 7,5 CV, TRIFÁSICO 220V, HM = 14 A 24 M, Q = 46,5 A 79,6 M3/H - ORSE: 3211	UN	" 1,0000000"	7.248,10	7.248,10
63-21-16-164	FLANGE CEGO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			165,11
63-21-16-0095	FLANGE CEGO 150LBS 2.1/2" EM TUBOS AÇO CARBONO	UN	" 1,0000000"	72,60	72,60
63-21-16-0096	PARAFUSO E PORCA PARA JUNTA C/ FLANGE D X L = 16 X 50MM - ORSE: 11171	UN	" 8,0000000"	8,28	66,24
63-21-16-0097	ARRUELA DE AMIANTO PARA JUNTA C/ FLANGE PN 16, D= 50MM - ORSE: 5182	UN	" 1,0000000"	26,27	26,27
63-21-16-165	ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA EM FERRO FUNDIDO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			52,09
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,4000000"	19,92	7,97
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,4000000"	27,97	11,19
63-21-16-0098	ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA EM FERRO FUNDIDO 2.1/2"	UN	" 1,0000000"	32,93	32,93
63-21-16-166	ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA EM FERRO FUNDIDO 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			56,80
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,4000000"	19,92	7,97
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,4000000"	27,97	11,19
63-21-16-0099	ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA EM FERRO FUNDIDO 3"	UN	" 1,0000000"	37,64	37,64
63-21-16-167	BOMBA JOCKEY, TRIFÁSICA 220V, VAZÃO 1,2M³/H, PRESSÃO 32M.C.A, POTÊNCIA 2CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			2.172,23
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 4,0000000"	19,92	79,68
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 2,0000000"	28,88	57,76
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 2,0000000"	27,97	55,94
63-21-16-0100	BOMBA CENTRÍFUGA KSB HYDROBLOC C2000NT 2 CV TRIFÁSICA 220/380V	UN	" 1,0000000"	1.978,85	1.978,85
63-21-16-168	BOMBA PRINCIPAL POTENCIA 7,5CV VAZÃO 27M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			8.649,08
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 4,0000000"	19,92	79,68
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 2,0000000"	28,88	57,76
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 2,0000000"	27,97	55,94
63-21-16-0101	BOMBA SCHNEIDER BC-21R 3" 7,5CV 220/380/440V TRIFÁSICA IR3 - PRINCIPAL	UN	" 1,0000000"	8.455,70	8.455,70
63-21-16-169	BOMBA SECUNDARIA POTENCIA 7,5CV VAZÃO 27M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			8.649,08
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 4,0000000"	19,92	79,68
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 2,0000000"	28,88	57,76
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 2,0000000"	27,97	55,94
63-21-16-0102	BOMBA SCHNEIDER BC-21R 3" 7,5CV 220/380/440V TRIFÁSICA IR3 - SECUNDÁRIA	UN	" 1,0000000"	8.455,70	8.455,70
63-21-16-171	REDUÇÃO CONCÊNTRICA FG 2.1/2" - 3/4" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			96,87
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,3000000"	27,97	8,39
63-21-16-0104	REDUÇÃO CONCÊNTRICA FG 2.1/2" - 3/4"	UN	" 1,0000000"	82,50	82,50
63-21-16-172	ABRAÇADEIRA TIPO D 2.1/2" C/ PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			10,21
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,1000000"	27,97	2,80
01-01-01-0140	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2 E PARAFUSO DE FIXACAO CS: 397	UN	" 1,0000000"	5,42	5,42
63-21-16-173	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REREGISTRO GLOBO ANGULAR 45° 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNEC E INSTAL	UN			1.930,16
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 3,0370000"	20,10	61,04
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 3,0370000"	27,97	84,94
01-01-01-1364	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM CS: 4350	UN	" 4,0000000"	0,88	3,52
01-01-01-2092	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2 X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2, PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO CS: 10899	UN	" 1,0000000"	91,99	91,99
01-01-01-2096	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI CS: 10904	UN	" 1,0000000"	210,00	210,00
01-01-01-2843	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO INCENDIO, SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTUR	UN	" 1,0000000"	378,69	378,69
01-01-01-2849	CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2 X 2 1/2, EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO CS: 20971	UN	" 1,0000000"	19,99	19,99
01-01-01-2877	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2, COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO CS: 21029	UN	" 2,0000000"	390,00	780,00
01-01-01-3456	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2, PARA COMBATE A INCENDIO CS: 37555	UN	" 1,0000000"	299,99	299,99
63-21-16-174	HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EMALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0.40 X 0.60 X 0.35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA	UN			971,29
01-15-06-019*	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 CS: 93358	M3	" 0,1680000"	78,80	13,24
01-20-02-008*	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 CS: 87879	M2	" 0,7000000"	4,68	3,28
01-20-03-032*	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENORQUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO	M2	" 0,7000000"	48,62	34,03
01-16-06-060*	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 CS: 101159	M2	" 0,8400000"	135,11	113,49
01-01-01-1408	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE CS: 4721	M3	" 0,0240000"	97,51	2,34



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-01-2092	ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2 X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2, PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO CS: 10899	UN	" 1,0000000"	91,99	91,99
01-01-01-2096	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2, COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI CS: 10904	UN	" 1,0000000"	210,00	210,00
01-01-01-2097	TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2, PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO CS: 10905	UN	" 1,0000000"	109,99	109,99
63-21-16-0105	TAMPA DE FERRO FUNDIDO (60X40CM) - ORSE: 11108	UN	" 1,0000000"	392,93	392,93
63-21-16-175	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			18,49
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
63-21-16-0106	SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	" 1,0000000"	16,50	16,50
63-21-16-176	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			39,53
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
63-21-16-0107	SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO	UN	" 1,0000000"	37,54	37,54
63-21-16-177	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2			26,15
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3300000"	19,92	6,57
02-01-01-064*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	" 0,5000000"	29,64	14,82
01-01-01-1764	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) CS: 7343	L	" 0,3500000"	13,60	4,76
63-21-16-178	PLACA INDICATIVA DE EXTINTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			21,96
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98
63-21-16-0108	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE "EXTINTOR EM PAREDE" PVC, DIM.: 20 X 20 CM - ORSE: 11927	UN	" 1,0000000"	17,98	17,98
63-21-16-179	PLACA HIDRANTE MANGUEIRA FOTOLUMINESCENTE 30X30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			77,14
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98
63-21-16-0109	PLACA HIDRANTE MANGUEIRA FOTOLUMINESCENTE 30X30CM - E7	UN	" 1,0000000"	73,16	73,16
63-21-16-180	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SENTIDO A DIREITA/ESQUERDA 30X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			87,62
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98
63-21-16-0110	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA - SENTIDO A DIREITA/ESQUERDA 60X18CM - S13 DM	UN	" 1,0000000"	83,64	83,64
63-21-16-181	PLACA DE DIREÇÃO DE ROTA DE SAÍDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			41,50
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98
63-21-16-0111	PLACA DE DIREÇÃO DE ROTA DE SAÍDA 30X15CM - S1	UN	" 1,0000000"	37,52	37,52
63-21-16-182	PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA(ESCADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			41,37
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98
63-21-16-0112	PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (ESCADA) 15X30CM - S8	UN	" 1,0000000"	37,39	37,39
63-21-16-183	PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA NUMERO DO PAVIMENTO 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			26,75
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98
63-21-16-0113	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE P/ Nº DO PAVIMENTO 15X15CM	UN	" 1,0000000"	22,77	22,77
63-21-16-184	PLACA ADESIVA INDICATIVA DE PORTA CORTA-FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			41,37
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98
63-21-16-0114	PLACA ADESIVA INDICATIVA DE PORTA CORTA-FOGO FOTOLUMINESCENTE 15X30CM - S30	UN	" 1,0000000"	37,39	37,39
63-21-16-185	PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA - APERTE E EMPURRE PARA PORTA CORTA-FOGO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			41,50
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98
63-21-16-0115	PLACA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA - APERTE E EMPURRE P/ PORTA CORTA FOGO 15X30 CM - S18	UN	" 1,0000000"	37,52	37,52



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-186	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/ INSTAL. INCÊNDIO (ORSE: 7861)	UN			141,05
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,5000000"	28,88	14,44
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
63-21-16-0116	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/ INCENDIO (ORSE: 7611)	UN	" 1,0000000"	116,65	116,65
63-21-16-187	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR (ORSE: 12015)	UN			141,50
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,5000000"	28,88	14,44
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
63-21-16-0117	BOTOEIRA LIGA-DESLIGA PARA BOMBA DE INCÊNDIO MODELO BLD-1, MARCA VERIN OU SIMILAR - ORSE: 12852	UN	" 1,0000000"	117,10	117,10
63-21-16-188	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H INDICAÇÃO DE "SAÍDA"	UN			222,17
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,5000000"	28,88	14,44
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
63-21-16-0118	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, DE SOBREPOR, TIPO BALIZAMENTO COM BLOCO AUTÔNOMO, COM AUTONOMIA DE 3H, MODELO LLE 1106-1DFB, DA KBR OU SIMILAR - ORSE: 12699	UN	" 1,0000000"	197,77	197,77
63-21-16-189	CONDUTOR 2X2,5MM2 COM FIO DE COBRE ELETRICO, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, ANTICHAMA,BLINDADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			7,09
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0300000"	28,88	0,87
01-21-04-009*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	H	" 0,0300000"	20,89	0,63
01-01-01-1521	CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 2,5 MM2 CS: 11891	M	" 1,1900000"	4,67	5,56
01-01-01-2241	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M CS: 21127	UN	" 0,0090000"	3,40	0,03
63-21-16-190	PAINEL DE CONTROLE DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO DE 4 LAÇOS DXC, COM CARTÃO DE COMUNICAÇÃO EM REDE DXCNET, REF.: DXC4 (714-001-242) + CARTÃO (795--099). FAB.: MORLEY OU EQUIV	UN			17.654,92
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 1,0000000"	28,88	28,88
63-21-16-0119	PAINEL CONTROLE DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO, 4 LAÇOS DXC, C/ CARTÃO DE COMUNICAÇÃO EM REDE DXCNET, INSTAL A 1,50M DO PISO, REF.: DXC4 (714-001-242) + CARTÃO (795-099). FAB.: MORLEY OU	UN	" 1,0000000"	17.626,04	17.626,04
63-21-16-191	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇAVEL ANALÓGICO, COM ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO INCORPORADO, INSTAL EM CAIXA DE MONTAGEM A 1,00M DO PISO, REF.: MI-MCP-FLEX-I + MSB1 (CAIXA). FAB.: MORLEY OU EQUIV TEC	UN			665,59
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,5000000"	28,88	14,44
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
63-21-16-0120	ACIONADOR MANUAL REARMÁVEL ENDEREÇAVEL ANALÓGICO, C/ ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO INCORPORADO, INSTAL EM CAIXA DE MONTAGEM A 1,00M DO PISO, REF.: MI-MCP-FLEX-I + MSB1 (CAIXA). FAB.: MORLEY OU EQUIV TEC	UN	" 1,0000000"	641,19	641,19
63-21-16-192	AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO, INSTAL A 2,40M DO PISO, REF.: MI-WSDB-R-RD + LPBW (BASE). FAB.: MORLEY OU EQUIV TECNICO	UN			801,54
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2500000"	28,88	7,22
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2500000"	19,92	4,98
63-21-16-0121	AVISADOR AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO, INSTALADO A 2,40M DO PISO, REF.: MI-WSDB-R-RD + LPBW (BASE). FAB.: MORLEY OU EQUIV TÉCNICO	UN	" 1,0000000"	789,34	789,34



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-193	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO, C/ ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO DE LINHA INCORPORADO, INSTAL SOB O FORRO, REF.: MI-PSE-S2I-IV + B501AP-IV (BASE). FAB.: MORLEY OU EQUIV TÉCNICO	UN			408,63
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88264	H	" 0,5000000"	28,88	14,44
63-21-16-0122	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO, COM ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO DE LINHA INCORPORADO, REF.: MI-PSE-S2I-IV + B501AP-IV (BASE). FAB.: MORLEY OU EQUIV TÉCNICO	UN	" 1,0000000"	190,84	190,84
63-21-16-0123	ANUNCIADOR REMOTO LED DE INDICAÇÃO DE DETECTOR EM ALARME - RA100Z	UN	" 1,0000000"	193,39	193,39
63-21-16-194	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO, C/ ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO DE LINHA INCORPORADO, INSTAL JUNTO A LAJE, REF.: MI-PSE-S2I-IV + B501AP-IV (BASE), FAB.: MORLEY OU EQUIV TÉCNICO	UN			215,24
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88264	H	" 0,5000000"	28,88	14,44
63-21-16-0122	DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL ANALÓGICO, COM ISOLADOR DE CURTO-CIRCUITO DE LINHA INCORPORADO, REF.: MI-PSE-S2I-IV + B501AP-IV (BASE). FAB.: MORLEY OU EQUIV TÉCNICO	UN	" 1,0000000"	190,84	190,84
63-21-16-195	DUTO PERFURADO - PERFILADOS CHAPA DE AÇO(38X38)MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			62,85
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88264	H	" 0,9000000"	28,88	25,99
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 0,9000000"	20,48	18,43
63-21-16-0124	PERFILADO METÁLICO PERFURADO 38 X 38 X 6000MM, CHAPA 16, MOPA OU SIMILAR - ORSE: 3624	UN	" 0,1700000"	108,40	18,43
63-21-16-196	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (100X100)MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			99,91
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88264	H	" 1,2000000"	28,88	34,66
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 1,2000000"	20,48	24,58
63-21-16-0125	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, 100 X 100 X 3000 MM (ORSE: 3633)	M	" 1,0000000"	40,67	40,67
63-21-16-197	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (150X100)MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			108,91
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 1,2000000"	20,48	24,58
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88264	H	" 1,2000000"	28,88	34,66
63-21-16-0126	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, 150 X 100 X 3000 MM (ORSE: 3458)	M	" 1,0000000"	49,67	49,67
63-21-16-198	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (300X100)MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			159,84
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88264	H	" 1,2000000"	28,88	34,66
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 1,2000000"	20,48	24,58
63-21-16-0127	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, 300 X 100 X 3000 MM (ORSE: 862)	M	" 1,0000000"	100,60	100,60
63-21-16-199	TAMPA DE ENCAIXE P/ DUTO PERFURADO, ATÉ(100X100)MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			52,39
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88264	H	" 0,7500000"	28,88	21,66
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 0,7500000"	20,48	15,36
63-21-16-0128	TAMPA DE ENCAIXA P/ ELETRODUTO PERFURADO 100 X 3000MM (ORSE: 3990)	M	" 1,0000000"	15,37	15,37
63-21-16-200	TAMPA DE ENCAIXE 100 X 3000MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			52,39
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88264	H	" 0,7500000"	28,88	21,66
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 0,7500000"	20,48	15,36
63-21-16-0128	TAMPA DE ENCAIXA P/ ELETRODUTO PERFURADO 100 X 3000MM (ORSE: 3990)	M	" 1,0000000"	15,37	15,37
63-21-16-201	TAMPA DE ENCAIXE 150 X 3000MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			60,35
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 0,7500000"	20,48	15,36



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,7500000"	28,88	21,66
63-21-16-0129	TAMPA DE ENCAIXA P/ ELETRODUTO PERFURADO 150 X 3000MM (ORSE: 3460)	M	" 1,0000000"	23,33	23,33
63-21-16-202	TAMPA DE ENCAIXE 300 X 3000MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			77,42
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 0,7500000"	20,48	15,36
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,7500000"	28,88	21,66
63-21-16-0130	TAMPA DE ENCAIXA P/ ELETRODUTO PERFURADO 300 X 3000MM (ORSE: 3993)	M	" 1,0000000"	40,40	40,40
63-21-16-203	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 150X150X80MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			61,84
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,7000000"	28,88	20,22
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,7000000"	19,92	13,94
01-01-01-0974	CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM CS: 20254	UN	" 1,0000000"	27,68	27,68
63-21-16-204	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA	UN			3.137,73
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 2,0000000"	28,88	57,76
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,0000000"	19,92	39,84
63-21-16-0131	CHAVE LIGA-DESLIGA 3X30A - ORSE: 589	UN	" 1,0000000"	49,50	49,50
63-21-16-0132	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO P/ ELETRICA - ORSE: 485	UN	" 1,0000000"	92,00	92,00
63-21-16-0133	QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS, COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOMÁTICO, RELÉ DE SOBRECARGA E CONTATORA - ORSE: 7538	UN	" 1,0000000"	2.898,63	2.898,63
63-21-16-205	QUADRO DE COMANDO P/ 3 BOMBAS DE INCENDIO, SENDO DE 2 DE ATÉ 10 CV E 01 BOMBA JÓQUEI 3CV, TRIFÁSICA, 220V COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO, QUADRO 1,50X1,00X0,30M, BARRAMENTO DE COB	UN			7.316,28
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 2,0000000"	28,88	57,76
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,0000000"	19,92	39,84
63-21-16-0134	QUADRO DE COMANDO P/ 3 BOMBAS DE INCENDIO, SENDO DE 2 DE ATÉ 10CV E 01 BOMBA JÓQUEI 3CV, TRIFÁSICA, 220V C/ CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO, QUADRO 1,50X1,00X0,30M, BARRAMENTO - ORSE:	UN	" 1,0000000"	7.218,68	7.218,68
63-21-16-206	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE:8006)	UN			2,04
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0400000"	28,88	1,16
01-01-01-4533	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 CS: 1570	UN	" 1,0000000"	0,80	0,80
63-21-16-0135	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 - ORSE: 7880	H	" 0,0330000"	2,42	0,08
63-21-16-207	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 4 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE: 8007)	UN			2,28
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0400000"	28,88	1,16
01-01-01-4536	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 CS: 1571	UN	" 1,0000000"	1,04	1,04
63-21-16-0135	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 - ORSE: 7880	H	" 0,0330000"	2,42	0,08
63-21-16-208	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 6 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE: 7925)	UN			2,48
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0400000"	28,88	1,16



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-01-4538	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 CS: 1573	UN	" 1,0000000"	1,24	1,24
63-21-16-0135	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 - ORSE: 7880	H	" 0,0330000"	2,42	0,08
63-21-16-209	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 10 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE: 7926)	UN			2,61
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88264	H	" 0,0400000"	28,88	1,16
01-01-01-4530	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 CS: 1574	UN	" 1,0000000"	1,35	1,35
63-21-16-0135	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 - ORSE: 7880	H	" 0,0400000"	2,42	0,10
63-21-16-210	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 16 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE: 7927)	UN			2,86
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88264	H	" 0,0400000"	28,88	1,16
01-01-01-4532	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 CS: 1575	UN	" 1,0000000"	1,60	1,60
63-21-16-0135	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 - ORSE: 7880	H	" 0,0430000"	2,42	0,10
63-21-16-211	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 25 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE: 7922)	UN			3,75
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88264	H	" 0,0500000"	28,88	1,44
01-01-01-4534	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 CS: 1576	UN	" 1,0000000"	2,21	2,21
63-21-16-0135	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 - ORSE: 7880	H	" 0,0430000"	2,42	0,10
63-21-16-212	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 35 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE: 7928)	UN			4,25
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88264	H	" 0,0560000"	28,88	1,62
01-01-01-4535	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 CS: 1577	UN	" 1,0000000"	2,49	2,49
63-21-16-0135	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 - ORSE: 7880	H	" 0,0560000"	2,42	0,14
63-21-16-213	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE: 7923)	UN			6,09
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88264	H	" 0,0560000"	28,88	1,62
01-01-01-4537	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 CS: 1578	UN	" 1,0000000"	4,33	4,33
63-21-16-0135	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 - ORSE: 7880	H	" 0,0560000"	2,42	0,14
63-21-16-214	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 70 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE: 7929)	UN			7,31
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88264	H	" 0,0600000"	28,88	1,73
01-01-01-4539	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 CS: 1579	UN	" 1,0000000"	5,40	5,40
63-21-16-0135	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 - ORSE: 7880	H	" 0,0730000"	2,42	0,18
63-21-16-215	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 95 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE: 7924)	UN			8,56
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES: 88264	H	" 0,0600000"	28,88	1,73
01-01-01-4540	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 CS: 1580	UN	" 1,0000000"	6,65	6,65
63-21-16-0135	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 - ORSE: 7880	H	" 0,0730000"	2,42	0,18



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-216	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE: 77930)	UN			11,35
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0600000"	28,88	1,73
01-01-01-4531	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 CS: 1581	UN	" 1,0000000"	9,35	9,35
63-21-16-0135	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 - ORSE: 7880	H	" 0,1100000"	2,42	0,27
63-21-16-217	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE: 7931)	UN			26,27
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0700000"	28,88	2,02
63-21-16-0135	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 - ORSE: 7880	H	" 0,1650000"	2,42	0,40
63-21-16-0136	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 150 MM2 - ORSE: 3152	UN	" 1,0000000"	23,85	23,85
63-21-16-218	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (ORSE: 7933)	UN			48,62
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0700000"	28,88	2,02
63-21-16-0135	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 - ORSE: 7880	H	" 0,2480000"	2,42	0,60
63-21-16-0137	TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 240 MM2 - ORSE: 3446	UN	" 1,0000000"	46,00	46,00
63-21-16-219	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 300MM² - 0,6KV/1KV/90° (ORSE: 8115)	M			386,60
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,1500000"	19,92	22,91
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 1,1500000"	28,88	33,21
63-21-16-0138	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 300MM², 0,6/1KV / 90º C (EPROTENAX-G7 OU SIMILAR) - ORSE: 4126	M	" 1,0200000"	324,00	330,48
63-21-16-220	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR (ORSE: 7996)	UN			174,56
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,6000000"	19,92	11,95
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,6000000"	28,88	17,33
63-21-16-0139	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A, DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA - ORSE: 7943	UN	" 1,0000000"	145,28	145,28
63-21-16-221	BASE DE FUSÍVEL TIPO DIAZED ATÉ 63A, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (ORSE: 442)	UN			139,96
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,4500000"	19,92	8,96
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,4500000"	28,88	13,00
63-21-16-0140	FUSÍVEL DIAZED 63A SIEMENS - ORSE: 10767	UN	" 1,0000000"	29,00	29,00
63-21-16-0141	BASE FUSÍVEL ATÉ 63A, PARA QUADRO DISTRIBUIÇÃO CIRCUITOS (DIAZED OU SIMILAR) - ORSE: 266	UN	" 1,0000000"	89,00	89,00
63-21-16-222	BASE DE FUSÍVEL TIPO DIAZED ATÉ 25A, PARA QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (ORSE: 441)	UN			102,26
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,4500000"	19,92	8,96
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,4500000"	28,88	13,00
63-21-16-0142	FUSÍVEL DIAZED 2A A 25A - ORSE: 1038	UN	" 1,0000000"	10,30	10,30
63-21-16-0143	BASE FUSÍVEL ATÉ 25A, PARA QUADRO DISTRIBUIÇÃO CIRCUITOS (DIAZED OU SIMILAR) - ORSE: 265	UN	" 1,0000000"	70,00	70,00
63-21-16-223	DISJUNTOR REGULÁVEL DE 1000 A 2500A (ORSE: 11934)	UN			34.844,94
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 4,0000000"	28,88	115,52
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 4,0000000"	19,92	79,68
63-21-16-0144	DISJUNTOR REGULÁVEL DE 1000 A 2500A - ORSE: 12772	UN	" 1,0000000"	34.649,74	34.649,74
63-21-16-224	TOMADA DUPLA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, CONFORME ABNT NBR 14136, INSTALADA EM CONDULETE EM LIGA DE ALUMÍNIO A 0,30M DO PISO ACABADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			64,80
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,7000000"	28,88	20,22
01-21-04-009*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	H	" 0,7000000"	20,89	14,62



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-01-0626	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS CS: 11950	UN	" 2,0000000"	0,20	0,40
01-01-01-1371	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4, COM TAMPA CEGA CS: 2580	UN	" 1,0000000"	18,44	18,44
01-01-01-4611	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) CS: 38101	UN	" 2,0000000"	5,56	11,12
63-21-16-225	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, CONF ABNT NBR 14136, INSTALADA EM CAIXA AÇO 4X2 NO PISO ACABADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			74,00
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,4090000"	19,92	8,15
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,4090000"	28,88	11,81
01-01-01-0955	CAIXA DE LUZ 4 X 2 EM ACO ESMALTADA CS: 2556	UN	" 1,0000000"	1,94	1,94
63-21-16-0145	TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO - ORSE: 9101	UN	" 1,0000000"	52,10	52,10
63-21-16-226	TOMADA DUPLA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, CONF ABNT NBR 14136, INSTALADA EM CAIXA AÇO 4X4 NO PISO ACABADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			158,30
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,7000000"	28,88	20,22
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,7000000"	19,92	13,94
01-01-01-0956	CAIXA DE LUZ 4 X 4 EM ACO ESMALTADA CS: 2557	UN	" 1,0000000"	4,11	4,11
63-21-16-0146	TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, 10A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO 4X4	UN	" 1,0000000"	120,03	120,03
63-21-16-227	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			11,34
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2000000"	28,88	5,78
01-01-01-4611	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) CS: 38101	UN	" 1,0000000"	5,56	5,56
63-21-16-228	LUMINÁRIA FLUORESCENTE SOBREPOR, C/ CORPO CHAPA AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, REFLETOR FACETADO EM ALUMINODIZADO DE ALTA PUREZA E REFELETÂNCIA C/ 4 LÂMPADAS FLUORESC T5 9W E C/ REATOR	UN			349,86
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 1,0000000"	28,88	28,88
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,0000000"	19,92	19,92
01-01-01-2747	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V) CS: 39381	UN	" 4,0000000"	14,11	56,44
63-21-16-0147	LUMINÁRIA RETANG SOBREPOR, C/ CORPO CH AÇO FOSFATIZADA E PINT ELETROSTATICA, REFLETOR FACETADO ALUM ANOD ALTA PUREZA E REFLETÂNCIA C/ 4 LÂMPADAS FLUORESC. TUBULARES T5 9W E REATOR PARTIDA FAN06-S414	UN	" 1,0000000"	244,62	244,62
63-21-16-229	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO CABINADO, 500KV, CLASSE/TENSÃO 15KV - 60HZ PRIMÁRIO 10,8/11,4/11,9/12,6/13,2/13,6/13,8 KV (DELTA). SECUNDÁRIO 220/127 V (ESTRELACOM NEUTRO ACESSÍVEL)	UN			98.701,45
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 24,3000000"	28,88	701,78
63-21-16-0148	TRANSFORMADOR TRIFÁSICO A SECO CABINADO, 500 KV, CLASSE/TENSÃO 15KV - 60 HZ PRIMÁRIO 10,8/11,4/11,9/12,6/13,2/13,6/13,8 KV (DELTA). SECUNDÁRIO 220/127V (ESTRELA COM NEUTRO ACESSÍVEL)	UN	" 1,0000000"	97.999,67	97.999,67
63-21-16-230	TERMINAL TIPO CRUZ/PRENSA EM LATÃO NATURAL PARA CABOS DE 16-50MM². REF.: TEL-5099, TERMOTÉCNICA OU EQUIV TÉCNICO	UN			30,94
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0500000"	28,88	1,44
63-21-16-0135	ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPRESSÃO DE CABOS COM SEÇÃO ATÉ 120MM2 - ORSE: 7880	H	" 0,0560000"	2,42	0,14
63-21-16-0149	TERMINAL TIPO CRUZ/PRENSA EM LATÃO NATURAL PARA CABOS DE 16-50MM². REF.: TEL-5099	UN	" 1,0000000"	29,36	29,36
63-21-16-231	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM² (SPDA)	UN			61,11
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0800000"	28,88	2,31



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-0150	CONECTOR EM LATÃO TIPO MINIGAR PARA CABOS 16 - 50 MM ² (SPDA)	UN	" 1,0000000"	58,80	58,80
63-21-16-232	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			18,14
01-21-04-009*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	H	" 0,2000000"	20,89	4,18
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2000000"	28,88	5,78
01-01-01-1436	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM ² CS: 11854	UN	" 1,0000000"	8,18	8,18
63-21-16-233	SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORÇADO H=200MM COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA QUINAS Ø5/16". REF.: TEL-290. FAB.: TERMOTÉCNICA OU EQUIV TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			38,49
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,1500000"	28,88	4,33
63-21-16-0152	SUPORTE GUIA ISOLADOR REFORÇADO H=200MM COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA QUINAS Ø5/16", REF.: TEL-290	UN	" 1,0000000"	34,16	34,16
63-21-16-234	TERMINAL AEREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN			30,25
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,5000000"	28,88	14,44
01-21-04-009*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	H	" 0,5000000"	20,89	10,45
63-21-16-0151	TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO H=35CM X 3/8", FIXAÇÃO HORIZONTAL E COM BANDEIRINHA - ORSE: 8496	UN	" 1,0000000"	5,36	5,36
63-21-16-235	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3M	UN			326,49
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3474000"	19,92	6,92
01-09-10-028*	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 CS:100323	M3	" 0,0150000"	166,58	2,50
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,3474000"	28,60	9,94
01-01-01-0944	CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO CS: 35277	UN	" 1,0000000"	307,13	307,13
63-21-16-236	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 210X210X90MM EM AÇO C/ BARRAMENTO ESP 6MM, 8 TERMINAIS P/ CABO DE COBRE 16MM² E 1 TERMINAL P/ CABODE COBRE NU MM, REF: TEL-901, INST 0,30M DO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			279,36
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,3000000"	28,88	8,66
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
63-21-16-0153	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 210X210X90MM EM AÇO COM BARRAMENTO ESP 6MM, 8 TERMINAIS PARA CABO DE COBRE 16MM ² E 1 TERMINAL PARA CABO DE COBRE NU 50MM ² . REF.: TEL-901	UN	" 1,0000000"	264,72	264,72
63-21-16-237	HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8"X3,45M (RE-BAR) TEL-760, EXCLUSIVECLIPS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			85,00
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,1000000"	19,92	21,91
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,7000000"	28,88	20,22
63-21-16-0154	HASTE DE ATERRAMENTO GALVANIZADA A FOGO 3/8" X 3,45M (RE-BAR) TEL-760	UN	" 1,0000000"	42,87	42,87
63-21-16-238	SOLDA EXOTÉRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			31,02
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0800000"	19,92	1,59
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0800000"	28,88	2,31
63-21-16-0155	CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR90 - ORSE: 9690	UN	" 1,0000000"	20,00	20,00
63-21-16-0156	MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA TIPO "T" PARA CABO COBRE NU 35 MM ² - ORSE: 10338	UN	" 0,0400000"	164,31	6,57
63-21-16-0157	IGNEX - PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA	UN	" 1,0000000"	0,55	0,55
63-21-16-239	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø3/4"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			7,53
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0600000"	19,92	1,20
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0600000"	28,88	1,73



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-0158	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) - ORSE: 2003	UN	" 1,0000000"	4,60	4,60
63-21-16-240	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			7,74
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0600000"	19,92	1,20
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0600000"	28,88	1,73
63-21-16-0159	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1.1/4"	UN	" 1,0000000"	4,81	4,81
63-21-16-241	CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			6,96
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,1000000"	28,88	2,89
01-01-01-1426	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6 CS: 39603	UN	" 1,0000000"	2,08	2,08
63-21-16-242	PATCH CORDS CAT.6 C/ 2,50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			29,83
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2000000"	28,88	5,78
01-01-01-3505	PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M CS: 39607	UN	" 1,0000000"	20,07	20,07
63-21-16-243	CERTIFICAÇÃO DE REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN			23,68
63-21-16-0160	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO (REF: OBRA SERGIPETEC) - ORSE: 10322	UN	" 1,0000000"	23,68	23,68
63-21-16-244	CÂMERA IP, FORMATO BULLET, FIXA EXTERNA, ILUMINADOR INFRAVERMELHO, COM SENSOR SONY EXMOR CMOS DE 1/3" REF 5450Z - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			2.924,98
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 4,0000000"	20,48	81,92
01-21-04-026*	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88266	H	" 4,0000000"	35,02	140,08
63-21-16-0161	CÂMERA INTELBRAS BULLET IP VIP 5450 Z G2 FULL HD (4.0MP 1440P 2.7 ~ 13,5MM METAL)	UN	" 1,0000000"	2.702,98	2.702,98
63-21-16-245	CÂMERA IP, FORMATO DOME, FIXA INTERNA, ILUMINADOR INFRAVERMELHO, COM SENSOR PROGRESSIVE SCAN CMOS DE 1/3" REF IP67 E IK10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1.156,98
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 4,0000000"	20,48	81,92
01-21-04-026*	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88266	H	" 4,0000000"	35,02	140,08
63-21-16-0162	CÂMERA IP, FORMATO DOME, FIXA INTERNA, ILUMINADOR INFRAVERMELHO, COM SENSOR PROGRESSIVE SCAN CMOS DE 1/3" REF IP67 E IK10	UN	" 1,0000000"	934,98	934,98
63-21-16-246	CÂMERA IP, SPEED DOME, COM ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO, COM SENSOR CMOS DE 1/28" STARVIS REF.: VIP 5230 SD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			8.032,00
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 4,0000000"	20,48	81,92
01-21-04-026*	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88266	H	" 4,0000000"	35,02	140,08
63-21-16-0163	CÂMERA IP, SPEED DOME, COM ANÁLISE INTELIGENTE DE VÍDEO, COM SENSOR CMOS DE 1/28" STARVIS REF.: VIP 5230 SD	UN	" 1,0000000"	7.810,00	7.810,00
63-21-16-247	ELETROCALHA PERFURADA 150X100X3000MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			267,47
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 2,4000000"	28,88	69,31
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 2,4000000"	20,48	49,15
63-21-16-0126	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA, 150 X 100 X 3000 MM (ORSE: 3458)	M	" 3,0000000"	49,67	149,01
63-21-16-248	TAMPA DE ENCAIXE 150 X 3000MM PARA ELETROCALHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			153,91
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 1,7000000"	28,88	49,10
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 1,7000000"	20,48	34,82
63-21-16-0129	TAMPA DE ENCAIXA P/ ELETRODUTO PERFURADO 150 X 3000MM (ORSE: 3460)	M	" 3,0000000"	23,33	69,99
63-21-16-249	CURVA DE INVERSÃO 150X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			79,38
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2000000"	28,88	5,78



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 0,2000000"	20,48	4,10
63-21-16-0164	CURVA DE INVERSÃO 150X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (ORSE: 4017)	UN	" 1,0000000"	69,50	69,50
63-21-16-250	TÊ VERTICAL 150X100 MM PARA ELETROCALHAMETÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			82,10
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2000000"	28,88	5,78
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 0,2000000"	20,48	4,10
63-21-16-0165	TÊ VERTICAL 150X100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	" 1,0000000"	72,22	72,22
63-21-16-251	TERMINAL 150X150 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			18,92
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 0,2000000"	20,48	4,10
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2000000"	28,88	5,78
63-21-16-0166	TERMINAL 150 X 150 MM, ZINCADO, PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) - ORSE: 13412	UN	" 1,0000000"	9,04	9,04
63-21-16-252	SUPORTE VERTICAL 150X150 MM, PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			26,50
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 0,2000000"	20,48	4,10
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2000000"	28,88	5,78
63-21-16-0167	SUPORTE VERTICAL 150 X 150 MM PARA FIXAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - ORSE: 13318	UN	" 1,0000000"	16,62	16,62
63-21-16-253	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO Ø1" -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			10,91
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1200000"	19,92	2,39
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,1200000"	28,88	3,47
63-21-16-0168	SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 1" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) - ORSE: 2001	UN	" 1,0000000"	5,05	5,05
63-21-16-254	CANALETA EM ALUMÍNIO PARA PASSAGEM DE CABOS COM DIVISOR DE ALUMÍNIO, FIXADA EM AALVENARIA OU NO MOBILIÁRIO, REF. ECB0X11 MULTIWAY OU EQUIV TÉCNICO	M			125,74
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2500000"	19,92	4,98
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2500000"	28,88	7,22
63-21-16-0169	CANALETA EM ALUMÍNIO P/ PASSAGEM DE CABOS, REF. ECB-030012 MULTIWAY	M	" 1,0000000"	96,05	96,05
63-21-16-0178	DIVISOR DE ALUMÍNIO P/ CANALETA, REF. ECD-XX0006 MULTIWAY	M	" 1,0000000"	17,49	17,49
63-21-16-255	TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CANALETA, REF. ECT0X14 MULTIWAY OU EQUIV TÉCNICO	M			53,72
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,3000000"	28,88	8,66
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
63-21-16-0170	TAMPA EM ALUMÍNIO PARA CANALETA, REF. ECT-030014 MULTIWAY	M	" 1,0000000"	39,08	39,08
63-21-16-256	CONEXÃO DE DESCIDA EM "T" PARA CANALETA EM ALUMÍNIO, REF. DRT0X04 MULTIWAY OUEQUIV TÉCNICO	UN			81,58
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,3000000"	28,88	8,66
63-21-16-0171	CONEXÃO DE DESCIDA EM "T" PARA CANALETA EM ALUMÍNIO, REF. DRT-030004 MULTIWAY	UN	" 1,0000000"	66,94	66,94
63-21-16-257	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA CANALETA EM ALUMÍNIO, REF. CFBOX59 MULTIWAY OU EQUIV. TÉCNICO	UN			267,81
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,3000000"	28,88	8,66
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
63-21-16-0172	CAIXA DE DERIVAÇÃO PARA CANALETA EM ALUMÍNIO, REF. CFB-030059 MULTIWAY	UN	" 1,0000000"	253,17	253,17
63-21-16-258	CONEXÃO CURVA 90° FECHADA PARA CANALETA EM ALUMÍNIO, REF. CVIOX04 MULTIWAY OU EQUIV. TÉCNICO	UN			65,72
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,3000000"	28,88	8,66



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
63-21-16-0173	CONEXÃO CURVA 90° FECHADA P/ CANALETA EM ALUMÍNIO, REF. CVI-030004 MULTIWAY	UN	" 1,0000000"	51,08	51,08
63-21-16-259	MOLDURA PARA TOMADA SIMPLES OU DUPLA, TIPO RJ-45, CAT. 6, P/ VOZ E DADOS (QDO NECESSÁRIO), INST. CANALETA DE ALUMÍNIO, REF. MOL-XX0016 MULTIWAY	UN			103,85
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,1500000"	28,88	4,33
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1500000"	19,92	2,99
63-21-16-0174	MOLDURA P/ TOMADA SIMPLES OU DUPLA, TIPO RJ-45, CAT. 6, REF. MOL-030016 MULTIWAY	UN	" 1,0000000"	96,53	96,53
63-21-16-260	CONECTOR RJ-45 FÊMEA, CAT. 6, MÓDULO TOMADA, TIPO JACK RJ-45, CAT. 6, P/ VOZ E DADOS, INST. EM CANALETA DE ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			37,13
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,1000000"	28,88	2,89
63-21-16-0175	CONECTOR RJ-45 FÊMEA CAT 6 - ORSE: 6635	UN	" 1,0000000"	32,25	32,25
63-21-16-261	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR 20X20X10CM COM TAMPA APARAFUSADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN			56,35
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3460000"	19,92	6,89
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,3460000"	28,88	9,99
01-01-01-0967	CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 20 X 20 X 10 CM CS: 39771	UN	" 1,0000000"	39,47	39,47
63-21-16-262	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M			20,87
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,1400000"	28,88	4,04
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1400000"	19,92	2,79
63-21-16-0176	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS - ORSE: 8926	M	" 1,0000000"	14,04	14,04
63-21-16-263	CABO HDMI DIAMOND OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			46,65
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2500000"	28,88	7,22
63-21-16-0177	CABO HDMI DIAMOND OU SIMILAR - ORSE: 12957	M	" 1,0000000"	39,43	39,43
63-21-16-264	TOMADA SIMPLES TIPO JACK RJ-45, CAT. 6, INST. EM CAIXA 4"X2" NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			108,17
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,7000000"	19,92	13,94
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,7000000"	28,88	20,22
01-01-01-0984	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO CS: 1872	UN	" 1,0000000"	1,91	1,91
63-21-16-0179	CONECTOR RJ-45 CAT6 KEYSTONE JACK - MULTIWAY	UN	" 1,0000000"	69,15	69,15
63-21-16-0180	ESPELHO PARA CAIXA 4"X2", COM 01 SAÍDA RJ-45 (KRONE OU SIMILAR) - ORSE: 918	UN	" 1,0000000"	2,95	2,95
63-21-16-265	TOMADA DUPLA TIPO JACK RJ-45, CAT. 6, INST. EM CAIXA 4"X2" NO PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			177,87
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,7000000"	19,92	13,94
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,7000000"	28,88	20,22
01-01-01-0984	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO CS: 1872	UN	" 1,0000000"	1,91	1,91
63-21-16-0179	CONECTOR RJ-45 CAT6 KEYSTONE JACK - MULTIWAY	UN	" 2,0000000"	69,15	138,30
63-21-16-0181	ESPELHO PARA CAIXA VERTICAL 4"X2", COM 02 SAÍDAS RJ-45 (KRONE OU SIMILAR) - ORSE: 921	UN	" 1,0000000"	3,50	3,50
63-21-16-266	TOMADA SIMPLES TIPO JACK RJ-45, CAT. 6, INST. EM MOLDURA NO PISO, EXCLUSIVE MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			106,26
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,7000000"	28,88	20,22
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,7000000"	19,92	13,94
63-21-16-0179	CONECTOR RJ-45 CAT6 KEYSTONE JACK - MULTIWAY	UN	" 1,0000000"	69,15	69,15
63-21-16-0180	ESPELHO PARA CAIXA 4"X2", COM 01 SAÍDA RJ-45 (KRONE OU SIMILAR) - ORSE: 918	UN	" 1,0000000"	2,95	2,95



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-267	TOMADA DUPLA TIPO JACK RJ-45, CAT. 6, INST. EM MOLDURA NO PISO, EXCLUSIVE MOLDURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			175,96
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,7000000"	19,92	13,94
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,7000000"	28,88	20,22
63-21-16-0179	CONECTOR RJ-45 CAT6 KEYSTONE JACK - MULTIWAY	UN	" 2,0000000"	69,15	138,30
63-21-16-0181	ESPELHO PARA CAIXA VERTICAL 4"X2", COM 02 SAÍDAS RJ-45 (KRONE OU SIMILAR) - ORSE: 921	UN	" 1,0000000"	3,50	3,50
63-21-16-268	RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 670MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN			2.990,96
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 20,0000000"	28,88	577,60
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 20,0000000"	19,92	398,40
63-21-16-0182	RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 36U X 670MM - ORSE: 11085	UN	" 1,0000000"	2.014,96	2.014,96
63-21-16-269	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			23,14
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
63-21-16-0183	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS 2P+T - ORSE: 6766	UN	" 1,0000000"	21,15	21,15
63-21-16-270	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1.271,88
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 1,0000000"	28,88	28,88
63-21-16-0184	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MPBS + 2P10-100-1000 BT - ORSE: 11481	UN	" 1,0000000"	1.243,00	1.243,00
63-21-16-271	SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100/1000 + 4SFP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			3.558,51
01-21-04-026*	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88266	H	" 1,0000000"	35,02	35,02
63-21-16-0185	SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP - ORSE: 13510	UN	" 1,0000000"	3.523,49	3.523,49
63-21-16-272	VOICE PANEL 50 PORTAS CAT 3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			428,58
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 1,0000000"	28,88	28,88
63-21-16-0186	VOICE PANEL 50 PORTAS CAT 3 - ORSE: 11623	UN	" 1,0000000"	399,70	399,70
63-21-16-273	GUIA DE CABOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			24,38
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2000000"	28,88	5,78
63-21-16-0187	GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U - ORSE: 1089	UN	" 1,0000000"	18,60	18,60
63-21-16-274	NVR - GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDECOM 128 CANAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			55.244,00
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 5,0000000"	28,88	144,40
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 5,0000000"	19,92	99,60
63-21-16-0188	NVR - GRAVADOR DIGITAL DE VÍDEO EM REDE COM 128 CANAIS	UN	" 1,0000000"	55.000,00	55.000,00
63-21-16-275	D.I.O. 12 FIBRAS ÓPTICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1.018,41
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,5000000"	28,88	14,44
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
63-21-16-0189	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O - ORSE: 12167	UN	" 1,0000000"	994,01	994,01
63-21-16-276	AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL INVERTER 12000 BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			2.486,67
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 5,0000000"	20,48	102,40
02-01-01-252*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100308	H	" 3,0000000"	26,95	80,85
01-01-01-0306	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO CS: 42425	UN	" 1,0000000"	2.303,42	2.303,42
63-21-16-277	AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL INVERTER 18000 BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			3.602,75
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 5,0000000"	20,48	102,40
02-01-01-252*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100308	H	" 3,0000000"	26,95	80,85



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-01-0307	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO CS: 42422	UN	" 1,0000000"	3.419,50	3.419,50
63-21-16-278	AR CONDICIONADO SPLIT HIWALL INVERTER 24000 BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			4.909,32
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 5,0000000"	20,48	102,40
02-01-01-252*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100308	H	" 3,0000000"	26,95	80,85
01-01-01-0308	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO CS: 43184	UN	" 1,0000000"	4.726,07	4.726,07
63-21-16-279	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO INVERTER 36000 BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			11.415,51
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 5,0000000"	20,48	102,40
02-01-01-252*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100308	H	" 3,0000000"	26,95	80,85
01-01-01-0313	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO CS: 42419	UN	" 1,0000000"	11.232,26	11.232,26
63-21-16-280	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO INVERTER 48000 BTUS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			15.621,15
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 5,0000000"	20,48	102,40
02-01-01-252*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100308	H	" 3,0000000"	26,95	80,85
01-01-01-0314	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO CS: 42420	UN	" 1,0000000"	15.437,90	15.437,90
63-21-16-281	EXAUSTOR AXIAL 96M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			179,96
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 1,0000000"	27,97	27,97
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 1,0000000"	20,10	20,10
63-21-16-0190	EXAUSTOR SICTELL AXIAL BIVOLT 95 M3/H	UN	" 1,0000000"	131,89	131,89
63-21-16-282	CAIXA DE VENTILAÇÃO 2000M³/H (50MMCA) +FILTRO G4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			5.282,42
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 1,0000000"	27,97	27,97
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 1,0000000"	20,10	20,10
63-21-16-0191	CAIXA DE VENTILAÇÃO CVM 2500 - 220V	UN	" 1,0000000"	4.840,00	4.840,00
63-21-16-0192	CAIXA DE FILTRAGEM EM CHAPA GALVANIZADA G4	UN	" 1,0000000"	394,35	394,35
63-21-16-283	DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 24, PARA AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			92,54
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
02-01-01-069*	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88315	H	" 0,3000000"	28,44	8,53
01-01-01-1185	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 24, E = 0,64 (5,12 KG/M2) CS: 43106	KG	" 5,1200000"	15,24	78,03
63-21-16-284	GRELHA DE INSUFLAMENTO VAT-AG - 425X225- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			212,96
02-01-01-252*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100308	H	" 0,2000000"	26,95	5,39
63-21-16-0193	GRELHA DE INSUFLAMENTO VAT-AG - 425X225 - TROX	UN	" 1,0000000"	207,57	207,57
63-21-16-285	GRELHA DE RETORNO P/ PORTA MOD. AGS-T 425X325, TROX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			266,00



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
02-01-01-252*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100308	H	" 0,2000000"	26,95	5,39
63-21-16-0194	GRELHA DE RETORNO P/ PORTA MOD. AGS-T 425X325, TROX	UN	" 1,0000000"	260,61	260,61
63-21-16-286	GRELHA DE RETORNO MODELO VAT-AG 625X225MM, TROX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			282,26
02-01-01-252*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100308	H	" 0,2000000"	26,95	5,39
63-21-16-0195	GRELHA DE RETORNO MODELO VAT-AG 625X225MM - TROX	UN	" 1,0000000"	276,87	276,87
63-21-16-287	VENEZIANA EXTERIOR MODELO AWK 497X397MM, TROX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			219,99
02-01-01-252*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100308	H	" 0,2000000"	26,95	5,39
63-21-16-0196	VENEZIANA EXTERIOR MODELO AWK 497X397MM, TROX	UN	" 1,0000000"	214,60	214,60
63-21-16-288	VENEZIANA EXTERIOR AWK 797X 197MM, TROX- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			190,84
02-01-01-252*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100308	H	" 0,2000000"	26,95	5,39
63-21-16-0197	VENEZIANA EXTERIOR AWK 797X 197MM, TROX	UN	" 1,0000000"	185,45	185,45
63-21-16-289	MASSA PARA CALAFETAR JUNTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG			48,47
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2300000"	19,92	4,58
63-21-16-0198	MASSA PARA CALAFETAR	KG	" 1,0000000"	43,89	43,89
63-21-16-290	CALÇO DE BORRACHA PARA UNIDADES CONDENSADORAS	UN			12,57
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
63-21-16-0199	CALÇO DE BORRACHA PARA UNIDADES CONDENSADORAS	UN	" 1,0000000"	6,59	6,59
63-21-16-291	GÁS REFRIGERANTE R410	KG			80,56
02-01-01-252*	MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 100308	H	" 0,2500000"	26,95	6,74
63-21-16-0200	GAS REFRIGERANTE R410	KG	" 1,0000000"	73,82	73,82
63-21-16-292	GRELHA AUTOFECHANTE 100MM - MULTIVAC OUEQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			29,55
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 0,1000000"	20,48	2,05
63-21-16-0201	GRELHA AUTOFECHANTE 100MM - MULTIVAC	UN	" 1,0000000"	27,50	27,50
63-21-16-293	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100MM 4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			24,56
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 0,3000000"	20,48	6,14
02-01-01-069*	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88315	H	" 0,3000000"	28,44	8,53
63-21-16-0202	DUTO ALUMINIZADO FLEXIVEL 100MM 4"	M	" 1,0000000"	9,89	9,89
63-21-16-294	FITA ADESIVA DE ALUMÍNIO 50MM X 30M - FORNECIMENTO	UN			39,00
01-01-01-2233	FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM CS: 42529	M	" 30,0000000"	1,30	39,00
63-21-16-295	SUPORTE PARA CONDENSADORA 500MM ATE 24.000 BTU'S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR			70,06
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 1,0000000"	20,48	20,48
63-21-16-0203	SUPORTE SPLIT CONDENSADORA 500MM 18000 A 24000 BTUS	PAR	" 1,0000000"	49,58	49,58
63-21-16-296	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M			12,03
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0300000"	28,88	0,87
01-21-04-009*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	H	" 0,0300000"	20,89	0,63
01-01-01-0848	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 CS: 39258	M	" 1,1900000"	8,82	10,50
01-01-01-2241	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M CS: 21127	UN	" 0,0090000"	3,40	0,03



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-297	RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19" X 8U X 450MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN			782,62
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 2,0000000"	28,88	57,76
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,0000000"	19,92	39,84
63-21-16-0205	MINI RACK DE PAREDE 19" X 8U X 450MM - ORSE: 8782	UN	" 1,0000000"	685,02	685,02
63-21-16-298	SENSOR DE DETECÇÃO DE PRESENÇA INFRAVERMELHO PASSIVO E RADAR DOPPLER DE MICRO-ONDAS, INTAL. FORRO, REF: IVP 3000 MW INTELBRÁS OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			319,07
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,8000000"	28,88	23,10
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,8000000"	19,92	15,94
63-21-16-0206	SENSOR DE PRESENÇA INFRAVERMELHO IVP 3000 MW INTELBRAS COM FIO PASSIVO, 2 NÍVEIS DE SENSIBILIDADE DE IR E MW ESCALONÁVEL, COBERTURA COM ÂNGULO DE 110° E ALCANCE DE 12M	UN	" 1,0000000"	280,03	280,03
63-21-16-299	CENTRAL ALARME DE INTRUSÃO AMT 4010 SMART NET - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			867,34
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,8000000"	28,88	23,10
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,8000000"	19,92	15,94
63-21-16-0207	CENTRAL ALARME DE INTRUSÃO AMT 4010 SMART NET	UN	" 1,0000000"	828,30	828,30
63-21-16-300	BANDEJA FIXA PADRÃO 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			106,09
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2000000"	28,88	5,78
01-01-01-0620	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 CS: 4374	UN	" 2,0000000"	0,37	0,74
63-21-16-0208	BANDEJA FIXA PADRÃO 19"	UN	" 1,0000000"	95,59	95,59
63-21-16-301	FECHADURA MAGNÉTICA, COM FORÇA DE TRAÇÃO DE 150KGF, REF.: FECHBEM SUPER FS150, FAB.: AUTOMATIZA OU EQUIV TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			609,05
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,5000000"	19,92	29,88
02-01-01-023*	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88262	H	" 1,5000000"	28,32	42,48
63-21-16-0209	FECHADURA MAGNÉTICA, COM FORÇA DE TRAÇÃO DE 150KGF, REF.: FECHBEM SUPER FS150, AUTOMATIZA OU EQUIV TÉCNICO	UN	" 1,0000000"	536,69	536,69
63-21-16-302	BOTÃO DE SAÍDA INOX COM CAIXA, REF.: BT3000 IN FAB.: INTELBRAS OU EQUIV TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			118,35
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,7500000"	28,88	21,66
63-21-16-0210	ACIONADOR DE SAÍDA INOX COM CAIXA, REF.: BT 3000 IN FAB.: INTELBRAS OU EQUIV TÉCNICO	UN	" 1,0000000"	96,69	96,69
63-21-16-303	CONTROLADORA DE ACESSO IP PARA 4 PORTAS COM BIOMETRIA, REF.: CT 500 / 4PB. FAB.: INTELBRAS OU EQUIV TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			4.036,21
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 1,5000000"	28,88	43,32
63-21-16-0211	CONTROLADORA DE ACESSO IP PARA 4 PORTAS COM BIOMETRIA, REF.: CT 500 / 4PB. FAB.: INTELBRAS OU EQUIV TÉCNICO	UN	" 1,0000000"	3.992,89	3.992,89
63-21-16-304	LEITOR BIOMÉTRICO COM RFID, REF.: LE 331MF. FAB.: INTELBRAS OU EQUIV TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1.284,01
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 1,5000000"	28,88	43,32
63-21-16-0212	LEITOR BIOMÉTRICO COM RFID, REF.: LE 331 MF. FAB.: INTELBRAS OU EQUIV TÉCNICO	UN	" 1,0000000"	1.240,69	1.240,69
63-21-16-305	CONTATO DA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			40,83
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,5000000"	28,88	14,44
63-21-16-0213	CONTATO DESLIZANTE 12V PRETO PARA FECHADURA ELÉTRICA - 900103021 - HDL	UN	" 1,0000000"	26,39	26,39
63-21-16-306	FONTE CHAVEADA 20A 12V COLMEIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			152,22
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,7000000"	28,88	20,22
63-21-16-0214	FONTE CHAVEADA 20A 12V COLMEIA	UN	" 1,0000000"	132,00	132,00
63-21-16-307	XANADU (PHILODENDRON XANADU) - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2			423,10



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,6900000"	19,92	13,74
01-21-04-079*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88441	H	" 3,5400000"	21,31	75,44
01-01-01-2212	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 CS: 44539	KG	" 2,4000000"	6,01	14,42
01-01-01-4565	TERRA VEGETAL (GRANEL) CS: 7253	M3	" 0,6150000"	120,00	73,80
63-21-16-0215	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR - ORSE: 140	M3	" 0,1500000"	21,00	3,15
63-21-16-0216	PLANTA - ARBUSTO XANADU	UN	" 3,0000000"	80,85	242,55
63-21-16-308	PLANTA - CLOROFITO - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2			76,80
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,7200000"	19,92	14,34
01-21-04-079*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88441	H	" 0,7200000"	21,31	15,34
01-01-01-2212	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 CS: 44539	KG	" 0,5920000"	6,01	3,56
01-01-01-4565	TERRA VEGETAL (GRANEL) CS: 7253	M3	" 0,2560000"	120,00	30,72
63-21-16-0215	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR - ORSE: 140	M3	" 0,0400000"	21,00	0,84
63-21-16-0217	PLANTA - CLORÓFITO - ORSE: 4520	MUD	" 8,0000000"	1,50	12,00
63-21-16-309	PLANTA - LÍRIO LEOPARDO (BELAMCANDA CHINENSIS) - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN			66,51
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0900000"	19,92	1,79
01-21-04-079*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88441	H	" 0,0900000"	21,31	1,92
01-01-01-2212	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 CS: 44539	KG	" 0,0740000"	6,01	0,44
01-01-01-4565	TERRA VEGETAL (GRANEL) CS: 7253	M3	" 0,0320000"	120,00	3,84
63-21-16-0215	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR - ORSE: 140	M3	" 0,0050000"	21,00	0,11
63-21-16-0218	PLANTA - LÍRIO LEOPARDO (BELAMCANDA CHINENSIS) - ORSE: 11973	UN	" 1,0000000"	58,41	58,41
63-21-16-310	PLANTA - SAMAMBAIA (NEPHROLEPIS) - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2			872,65
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,0000000"	19,92	19,92
01-21-04-079*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88441	H	" 1,0000000"	21,31	21,31
63-21-16-0215	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR - ORSE: 140	M3	" 0,2700000"	21,00	5,67
63-21-16-0219	PLANTA - SAMAMBAIA COM H=1,00M - ORSE: 9012	UN	" 9,0000000"	91,75	825,75
63-21-16-311	PLANTA - CHUVA DE OURO (CASSIA FISTULA), - FORNECIMENTO E PLANTIO	UN			93,18
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2300000"	19,92	4,58
01-21-04-079*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88441	H	" 1,1800000"	21,31	25,15
01-01-01-2212	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 CS: 44539	KG	" 0,8000000"	6,01	4,81
01-01-01-4565	TERRA VEGETAL (GRANEL) CS: 7253	M3	" 0,2050000"	120,00	24,60
63-21-16-0215	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR - ORSE: 140	M3	" 0,0500000"	21,00	1,05
63-21-16-0220	ACACIA IMPERIAL AMARELA (CASSIA FISTULA)	UN	" 1,0000000"	32,99	32,99
63-21-16-312	PLANTA - LANÇA DE SÃO JORGE (SANSEVIEIRA CYLINDRICA) - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2			108,19
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3600000"	19,92	7,17
01-21-04-079*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88441	H	" 0,3600000"	21,31	7,67
01-01-01-2212	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 CS: 44539	KG	" 0,2960000"	6,01	1,78
01-01-01-4565	TERRA VEGETAL (GRANEL) CS: 7253	M3	" 0,1280000"	120,00	15,36
63-21-16-0215	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR - ORSE: 140	M3	" 0,0500000"	21,00	1,05
63-21-16-0221	PLANTA - LANÇA DE SÃO JORGE (SANSEVIEIRA CYLINDRICA) - ORSE: 7085	UN	" 4,0000000"	18,79	75,16
63-21-16-313	PLANTA - ESPADINHA ANÃ (SANSEVIEIRA TRIFASCIATA GOLDEN) - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2			84,45
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,4500000"	19,92	8,96
01-21-04-079*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88441	H	" 0,4500000"	21,31	9,59
01-01-01-2212	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 CS: 44539	KG	" 0,3700000"	6,01	2,22
01-01-01-4565	TERRA VEGETAL (GRANEL) CS: 7253	M3	" 0,1600000"	120,00	19,20
63-21-16-0215	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR - ORSE: 140	M3	" 0,0250000"	21,00	0,53
63-21-16-0222	PLANTA - ESPADINHA ANÃ (SANSEVIERIA TRIFASCIATA GOLDEN)	UN	" 5,0000000"	8,79	43,95
63-21-16-314	GRAMA BATATAIS - FORNECIMENTO E PLANTIO	M2			22,52
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0800000"	19,92	1,59
01-21-04-079*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88441	H	" 0,0800000"	21,31	1,70
01-01-01-2212	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 CS: 44539	KG	" 0,1000000"	6,01	0,60
01-01-01-2346	GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO CS: 3324	M2	" 1,0000000"	8,92	8,92
01-01-01-4565	TERRA VEGETAL (GRANEL) CS: 7253	M3	" 0,0800000"	120,00	9,60



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-0215	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR - ORSE: 140	M3	" 0,0050000"	21,00	0,11
63-21-16-315	CASCA DE PINUS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SACO COM 40L, CADA LITRO COM 200G)	KG			6,72
01-21-04-079*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88441	H	" 0,0900000"	21,31	1,92
63-21-16-0223	CASCA DE PINUS - ORSE: 9062	KG	" 1,0000000"	4,80	4,80
63-21-16-316	PEDRA DOLOMITA BRANCA - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2			80,61
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
63-21-16-0224	PEDRA DOLOMITA BRANCA	KG	" 15,0000000"	4,71	70,65
63-21-16-317	LIMITADOR DE GRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			15,86
01-21-04-079*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88441	H	" 0,3500000"	21,31	7,46
63-21-16-0225	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM - ORSE: 7144	M	" 1,0000000"	8,40	8,40
63-21-16-318	TERRA VEGETAL PARA JARDINEIRAS - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M3			141,97
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,6000000"	19,92	31,87
01-01-01-4565	TERRA VEGETAL (GRANEL) CS: 7253	M3	" 0,9000000"	120,00	108,00
63-21-16-0215	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR - ORSE: 140	M3	" 0,1000000"	21,00	2,10
63-21-16-319	PODA EM ALTURA DE ÁRVORE	UN			1.348,38
01-04-03-026*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_	CHP	" 1,6384000"	305,06	499,81
01-04-02-025*	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_	CHI	" 7,1581000"	67,88	485,89
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 8,7965000"	19,92	175,23
01-21-04-079*	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88441	H	" 8,7965000"	21,31	187,45
63-21-16-320	PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DIM: 15X15CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			1.586,53
63-21-16-0226	PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ APLICAÇÃO DE ADESIVO VERDE FOTOLUMINESCENTE, ADESIVO DE RECORTE PRETO P/ OS TEXTOS, FIXAÇÃO EM DUPLA FACE, INSTALADO - ORSE: 13162	M2	" 1,0000000"	1.586,53	1.586,53
63-21-16-322	FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDACOM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2			67,78
02-01-01-037*	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88278	H	" 0,6280000"	39,31	24,69
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1570000"	19,92	3,13
63-21-16-0228	FELTRO EM LA DE ROCHA, 1 FACE REVESTIDA COM PAPEL ALUMINIZADO, EM ROLO, DENSIDADE = 32 KG/M3, E=*50* MM	M2	" 1,0000000"	39,96	39,96
63-21-16-323	ISOLAMENTO ACÚSTICO C/ PAINEL EM LÃ DE VIDRO E = 50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI - 30/50MM OU SIMILAR) - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO	M2			50,56
63-21-16-0229	PAINEL LÃ DE VIDRO E=50MM (ISOVER-SANTA MARINA REF PSI-30/50MM OU SIMILAR) - APLICADO - ORSE: 25	M2	" 1,0000000"	50,56	50,56
63-21-16-324	LIMPEZA GERAL	M2			2,77
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
01-01-01-5141	VASSOURA 40 CM COM CABO CS: 38400	UN	" 0,0500000"	14,54	0,73
63-21-16-0230	SABÃO EM PÓ - ORSE: 1997	KG	" 0,0050000"	9,45	0,05
63-21-16-325	ELETROCALHA PERFURADA 50X100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			42,04
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88264	H	" 0,4000000"	28,88	11,55
02-01-01-006*	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88243	H	" 0,4000000"	20,48	8,19
63-21-16-0231	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000MM, PESO, 1,47KG/M, (REF.: MOPA OU SIMILAR) - ORSE: 3632	UN	" 0,3333330"	66,90	22,30



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-326	MÓDULO FOTOVOLTAICO CANADIAN SOLAR, 395W, MODELO CS3W-395P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1.397,27
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 1,0000000"	28,88	28,88
01-21-04-009*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	H	" 1,0000000"	20,89	20,89
63-21-16-0232	MÓDULO FOTOVOLTAICO CANADIAN SOLAR, 395W, MOD. CS3W-395P	UN	" 1,0000000"	1.347,50	1.347,50
63-21-16-327	INVERSOR FOTOVOLTAICO FRONIUS SYMO 15.0-3 208, COM TENSÃO DE SAÍDA 3~ NPE 208/220V, DA LINHA SYMO BRASIL COM POTÊNCIA DE 15KW	UN			22.359,71
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,7000000"	28,88	20,22
01-21-04-009*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	H	" 0,7000000"	20,89	14,62
63-21-16-0233	INVERSOR FOTOVOLTAICO FRONIUS SYMO 15.0-3 208, COM TENSÃO DE SAÍDA 3~ NPE 208/220 V, DA LINHA SYMO BRASIL COM POTÊNCIA DE 15KW	UN	" 1,0000000"	22.324,87	22.324,87
63-21-16-328	CABO AFUMEX SOLAR C/ 6MM², DE COBRE ESTANHADO FLEXÍVEL, ENCORDAMENTO CLASSE 5,C/ ISOLAÇÃO DE ELASTÔMERO TERMOFIXO LIVRE DE HALOGENIOS, ISOLAÇÃO 1,5KV CC (NOMINAL) EQUIV 0,6/1KV CA - FORNEC E INSTAL	M			9,66
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,0190000"	28,88	0,55
01-21-04-009*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	H	" 0,0190000"	20,89	0,40
63-21-16-0234	CABO FOTOVOLTAICO 6,0MM ² 0,6/1KV, VERMELHO	M	" 1,0200000"	8,54	8,71
63-21-16-329	QUADRO PROTEÇÃO (STRING BOX), EQUIPADO C/ DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) CLAMPER SOLAR. C/ DISPOSIT SECCIONAMENTO DO CIRCUITO ENTRE O MÓDULO FOTOVOLTAICO E O INVERSOR. MOD SB 1000V 1-2E/1S	UN			1.068,05
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,5000000"	28,88	14,44
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
63-21-16-0235	CLAMPER SOLAR STRING BOX 1040V 20A 2E/1S	UN	" 1,0000000"	1.043,65	1.043,65
63-21-16-330	CONECTOR TIPO MC4 MACHO/FÊMEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PAR			44,60
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,1700000"	28,88	4,91
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1700000"	19,92	3,39
63-21-16-0236	CONECTOR TIPO MC4 MACHO / FÊMEA	PAR	" 1,0000000"	36,30	36,30
63-21-16-331	CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXÍVEL UNIPOLAR 16MM² - 0,6KV/1KV/90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			24,54
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1600000"	19,92	3,19
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,1600000"	28,88	4,62
63-21-16-0237	CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 16MM ² , 0,6/1KV / 90° C (EPROTENAX-G7 OU SIMILAR) - ORSE: 6548	M	" 1,0200000"	16,40	16,73
63-21-16-332	PRESSOSTATO BOMBA PRINCIPAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			226,53
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 1,0000000"	27,97	27,97
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,0000000"	19,92	19,92
63-21-16-0238	PRESSOSTATO P/ BOMBA D'ÁGUA 0 A 10 BAR GENEBRE	UN	" 1,0000000"	178,64	178,64
63-21-16-333	PRESSOSTATO BOMBA RESERVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			226,53
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 1,0000000"	27,97	27,97
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,0000000"	19,92	19,92
63-21-16-0238	PRESSOSTATO P/ BOMBA D'ÁGUA 0 A 10 BAR GENEBRE	UN	" 1,0000000"	178,64	178,64
63-21-16-334	PRESSOSTATO BOMBA JOCKEY - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			226,53
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 1,0000000"	27,97	27,97
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,0000000"	19,92	19,92
63-21-16-0238	PRESSOSTATO P/ BOMBA D'ÁGUA 0 A 10 BAR GENEBRE	UN	" 1,0000000"	178,64	178,64
63-21-16-335	REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			548,57
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,2000000"	27,97	5,59
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-21-16-0239	REGISTRO GLOBO EM BRONZE 3"	UN	" 1,0000000"	539,00	539,00
63-21-16-336	AVISADOR SONORO E VISUAL (COM GONGO) ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			260,27
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,6000000"	28,88	17,33
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,6000000"	19,92	11,95
63-21-16-0240	SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇÁVEL VERMELHA SAV-E ILUMAC	UN	" 1,0000000"	230,99	230,99
63-21-16-337	MÓDULO DE TOMADA HDMI - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			124,63
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,3000000"	19,92	5,98
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,3000000"	28,88	8,66
63-21-16-0241	MÓDULO DE TOMADA HDMI	UN	" 1,0000000"	109,99	109,99
63-21-16-338	CAIXA DE TOMADA PARA MESA, COM DIVISÃO INTERNA PARA ELÉTRICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO E VÍDEO, PARA 4 TOMADAS ELÉTRICAS + 4 TOMADAS PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO + TOMADA FÊMEA, TIPO HDMI	UN			294,66
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2000000"	28,88	5,78
63-21-16-0242	CAIXA DE TOMADA PARA MESA, COM DIVISÃO INTERNA PARA ELÉTRICA, 9 MÓDULOS	UN	" 1,0000000"	284,90	284,90
63-21-16-339	SISTEMA TECH PARKING DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTE	UN			67.102,79
63-21-16-0243	SISTEMA TECH PARKING DE ESTACIONAMENTO INTELIGENTE	UN	" 1,0000000"	67.102,79	67.102,79
63-21-16-340	VÁLVULA PÉ C/ CRIVO, D = 32 MM (1 1/4")	UN			145,43
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,8500000"	27,97	23,77
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,8500000"	19,92	16,93
01-01-01-2244	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) CS: 3146	UN	" 0,1500000"	3,44	0,52
01-01-01-5097	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4, PARA FUNDO DE POCO CS: 10233	UN	" 1,0000000"	104,21	104,21
63-21-16-341	TOMADA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, CONF. ABNT NBR 14136, INSTALADA EM CANALETA DE ALUMÍNIO A 0,30M DO PISO ACABADO EM MOLDURA, MOL-XX0016, MULTIWAY OU EQUIV. TÉCNICO	UN			155,31
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,5000000"	28,88	14,44
01-01-01-4611	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) CS: 38101	UN	" 1,0000000"	5,56	5,56
63-21-16-0169	CANALETA EM ALUMÍNIO P/ PASSAGEM DE CABOS, REF. ECB-030012 MULTIWAY	M	" 0,3000000"	96,05	28,82
63-21-16-0174	MOLDURA P/ TOMADA SIMPLES OU DUPLA, TIPO RJ-45, CAT. 6, REF. MOL-030016 MULTIWAY	UN	" 1,0000000"	96,53	96,53
63-21-16-342	TOMADA DUPLA ELÉTRICA 2P+T, 10A/250V, PADRÃO BRASILEIRO, CONF. ABNT NBR 14136, INSTALADA DA EM CANALETA DE ALUMÍNIO A 0,30M DO PISO ACABADO	UN			170,63
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,7000000"	19,92	13,94
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,7000000"	28,88	20,22
01-01-01-4611	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) CS: 38101	UN	" 2,0000000"	5,56	11,12
63-21-16-0169	CANALETA EM ALUMÍNIO P/ PASSAGEM DE CABOS, REF. ECB-030012 MULTIWAY	M	" 0,3000000"	96,05	28,82
63-21-16-0174	MOLDURA P/ TOMADA SIMPLES OU DUPLA, TIPO RJ-45, CAT. 6, REF. MOL-030016 MULTIWAY	UN	" 1,0000000"	96,53	96,53
63-21-16-343	REGISTRO GLOBO/FECHO RÁPIDO DE 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			356,07
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,2000000"	27,97	5,59
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,2000000"	19,92	3,98
63-21-16-0248	REGISTRO GLOBO EM BRONZE 2.1/2"	UN	" 1,0000000"	346,50	346,50



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-22-13-700	PAINEL FIXO DE VIDRO LAMINADO 6MM, INSTALADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO, 3,50X1,00M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			2.982,00
63-22-13-0700	PAINEL FIXO DE VIDRO LAMINADO 6MM, INSTALADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO, 3,50X1,00M, INSTALADA (V01)	UN	" 1,0000000"	2.982,00	2.982,00
63-22-13-701	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, ABRIR C/ VENEZIANA, 1 FL, 1,00X2,30M, COM VIDRO LAMINADO 6MM LISO COM PELÍCULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PA1)	UN			2.093,00
63-22-13-0701	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, ABRIR C/ VENEZIANA, 1 FL, 1,00X2,30M, COM VIDRO LAMINADO 6MM LISO COM PELÍCULA, INSTALADA (PA1)	UN	" 1,0000000"	2.093,00	2.093,00
63-22-13-702	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, ABRIR C/ VENEZIANA, 2 FLS COM BARRA ANTIPÂNICO, 1,40X2,30M, COM VIDRO LAMINADO 6MM LISO COM PELÍCULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PA2)	UN			3.506,58
63-22-13-0702	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, ABRIR C/ VENEZIANA, 2 FLS COM BARRA ANTIPÂNICO, 1,40X2,30M, COM VIDRO LAMINADO 6MM LISO COM PELÍCULA, INSTALADA (PA2)	UN	" 1,0000000"	3.506,58	3.506,58
63-22-13-703	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, ABRIR C/ VENEZIANA, 2 FLS, 1,60X2,30M, COM VIDRO LAMINADO 6MM LISO COM PELÍCULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PA3)	UN			3.415,04
63-22-13-0703	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, ABRIR C/ VENEZIANA, 2 FLS, 1,60X2,30M, COM VIDRO LAMINADO 6MM LISO COM PELÍCULA, INSTALADA (PA3)	UN	" 1,0000000"	3.415,04	3.415,04
63-22-13-704	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, ABRIR C/ VENEZIANA, 1 FL COM BARRA ANTIPÂNICO, 1,00X2,30M, COM VIDRO LAMINADO 6MM LISO COM PELÍCULA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PA4)	UN			2.504,70
63-22-13-0704	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO PRETO, ABRIR C/ VENEZIANA, 1 FL COM BARRA ANTIPÂNICO, 1,00X2,30M, COM VIDRO LAMINADO 6MM LISO COM PELÍCULA, INSTALADA (PA4)	UN	" 1,0000000"	2.504,70	2.504,70
63-22-13-705	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM FORRO DE GESSO, DUAS DEMÃOS	M2			16,80
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,0890000"	19,92	1,77
02-01-01-064*	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310	H	" 0,2440000"	29,64	7,23
01-01-01-4593	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO CS: 7356	L	" 0,3300000"	23,65	7,80
63-22-13-706	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS FLAMEADO, ESP. 2CM, L=25CM, CHANFRADO	M			156,50
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,7000000"	28,60	20,02
01-03-01-1384	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III CS: 37595	KG	" 2,0600000"	2,30	4,74
63-22-13-0705	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS FLAMEADO E=2CM, L=25CM, CHANFRADA	M	" 1,0000000"	131,74	131,74
63-22-13-707	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS FLAMEADO, ESP. 2CM, L=27CM	M			136,95
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,7000000"	28,60	20,02
01-03-01-1384	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III CS: 37595	KG	" 2,2200000"	2,30	5,11
63-22-13-0706	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS FLAMEADO E=2CM, L=27CM	M	" 1,0000000"	111,82	111,82
63-22-13-708	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS FLAMEADO, ESP. 2CM, L=30CM	M			149,94
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,7000000"	28,60	20,02
01-03-01-1384	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III CS: 37595	KG	" 2,4700000"	2,30	5,68
63-22-13-0707	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS FLAMEADO E=2CM, L=30CM	M	" 1,0000000"	124,24	124,24
63-22-13-709	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS FLAMEADO, ESP. 2CM, L=51CM	M			272,33
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 1,0000000"	28,60	28,60
01-03-01-1384	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III CS: 37595	KG	" 4,2000000"	2,30	9,66
63-22-13-0708	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO DALLAS FLAMEADO E=2CM, L=51CM	M	" 1,0000000"	234,07	234,07
63-22-13-710	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-10MM, ACAB. TEXTURIZADO, COR BRANCA, DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS E FECHOS UNIVERSAL EM TECHNYL OU EQUIV. TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1.650,00



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-22-13-0709	PORTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-10MM, ACAB. TEXTURIZADO, COR BRANCA, DOBRADIÇAS AUTOMÁTICAS E FECHOS UNIVERSAL EM TECHNYL OU EQUIV TÉCNICO	UN	" 1,0000000"	1.650,00	1.650,00
63-22-13-711	PORTA CORTA FOGO P90, 90X210CM, FOLHA SIMPLES, BATENTE, FECHADURA C/ CHAVE DE UM LADO CROMADO, CJ DOBRADIÇA MOLA (3 PÇ) CROMADA E PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			3.100,00
63-22-13-0710	PORTA CORTA FOGO P90, 90X210CM, FOLHA SIMPLES, BATENTE, FECHADURA C/ CHAVE DE UM LADO CROMADO, CJ DOBRADIÇA MOLA (3 PÇ) CROMADA E PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	" 1,0000000"	3.100,00	3.100,00
63-22-13-712	ARRASAMENTO DA CABEÇA DAS ESTACAS Ø 40CM, ATÉ 1,00 M	UN			66,82
63-22-13-714*	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	M3	" 0,1900000"	209,68	39,84
63-22-13-713*	TRANSPORTE DE ENTULHO DE DEMOLIÇÕES - BOTA-FORA	M3	" 0,2500000"	107,93	26,98
63-22-13-713	TRANSPORTE DE ENTULHO DE DEMOLIÇÕES - BOTA-FORA	M3			107,93
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,1000000"	19,92	1,99
01-03-01-002*	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBARETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX.	CHP	" 0,1000000"	175,35	17,54
01-04-03-007*	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CS: 5811	CHP	" 0,2000000"	212,34	42,47
63-22-13-0711	SERVIÇO TERCEIRIZADO DESCARTE	M3	" 1,0000000"	45,93	45,93
63-22-13-714	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO ROMPEDOR	M3			209,68
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 1,5000000"	28,60	42,90
01-01-01-3679	PONTEIRO PARA MARTELO ROMPEDOR, DIAMETRO = *28* MM, COMPRIMENTO = *520* MM, ENCAIXE SEXTAVADO CS: 44496	UN	" 0,0750000"	164,34	12,33
63-21-16-0004	COMPRESSOR 250 PCM (ATLAS COPCO - XA-120DD - 94,0 HP OU EQUIVALENTE) 02463/ORSE	H	" 5,0000000"	12,56	62,80
63-21-16-0005	ROMPEDOR 56,0 PCM / 1150 IPM (ATLAS COPCO -TEX 11 OU EQUIVALENTE) 02490/ORSE	H	" 15,0000000"	6,11	91,65
63-22-13-715	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (95745)	M			20,15
01-21-04-009*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	H	" 0,1212000"	20,89	2,53
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88264	H	" 0,1212000"	28,88	3,50
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 0,0101000"	20,10	0,20
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,0700000"	27,97	1,96
01-01-01-0013	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2 E PARAFUSO DE FIXACAO CS: 392	UN	" 0,6500000"	1,84	1,20
01-01-01-1919	ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4, PAREDE DE 0,90 MM CS: 21128	M	" 1,0500000"	9,69	10,17
01-01-01-2964	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 20 MM (3/4) CS: 2637	UN	" 0,3333000"	1,78	0,59
63-22-13-716	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (95746)	M			24,87
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 0,0101000"	20,10	0,20
01-21-04-009*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	H	" 0,1540000"	20,89	3,22
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88264	H	" 0,1540000"	28,88	4,45
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,0700000"	27,97	1,96



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-01-01-0013	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2 E PARAFUSO DE FIXAÇÃO CS: 392	UN	" 0,6500000"	1,84	1,20
01-01-01-1918	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 1, PAREDE DE 0,90 MM CS: 21136	M	" 1,0500000"	12,52	13,15
01-01-01-2965	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 25 MM (1) CS: 2638	UN	" 0,3333000"	2,07	0,69
63-22-13-717	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO(95749)	M			27,27
01-21-04-009*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	H	" 0,2630000"	20,89	5,49
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 0,0101000"	20,10	0,20
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2630000"	28,88	7,60
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,0710000"	27,97	1,99
01-01-01-0013	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2 E PARAFUSO DE FIXAÇÃO CS: 392	UN	" 0,6660000"	1,84	1,23
01-01-01-1919	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 3/4, PAREDE DE 0,90 MM CS: 21128	M	" 1,0500000"	9,69	10,17
01-01-01-2964	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 20 MM (3/4) CS: 2637	UN	" 0,3333000"	1,78	0,59
63-22-13-718	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (95750)	M			31,82
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 0,0101000"	20,10	0,20
02-01-01-025*	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88264	H	" 0,2926000"	28,88	8,45
01-21-04-009*	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88247	H	" 0,2926000"	20,89	6,11
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,0710000"	27,97	1,99
01-01-01-0013	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2 E PARAFUSO DE FIXAÇÃO CS: 392	UN	" 0,6660000"	1,84	1,23
01-01-01-1918	ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, LEVE, DIÂMETRO 1, PAREDE DE 0,90 MM CS: 21136	M	" 1,0500000"	12,52	13,15
01-01-01-2965	LUVA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 25 MM (1) CS: 2638	UN	" 0,3333000"	2,07	0,69
63-22-13-719	LAVATÓRIO VOGUE PLUS, L.51.17, COM COLUNA SUSPensa, CS.1.17, BRANCA, DECA OU EQUIV TÉCNICO, INCLUSO VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, SIFÃO CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UN			1.443,06
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,7500000"	19,92	34,86
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 1,7500000"	27,97	48,95
01-01-01-2011	ENGATE / RABICHO FLEXÍVEL INOX 1/2 X 30 CM CS: 11683	UN	" 1,0000000"	35,31	35,31
01-01-01-3462	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 CS: 4351	UN	" 4,0000000"	23,11	92,44
01-01-01-4089	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1 X 1.1/2 CS: 6136	UN	" 1,0000000"	154,00	154,00
01-01-01-5123	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATÓRIO, 1 SEM LADRAO CS: 38643	UN	" 1,0000000"	38,50	38,50
63-22-13-0713	LAVATÓRIO DE COLUNA VOGUE PLUS DECA L.51.17	UN	" 1,0000000"	632,29	632,29
63-22-13-0714	COLUNA SUSPENSÃO MÉDIA UNIVERSAL P/ LAVATÓRIO DECA CS.1.17	UN	" 1,0000000"	406,71	406,71
63-22-13-720	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA, ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			849,74
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 3,2000000"	27,97	89,50



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-21-04-010*	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88248	H	" 3,2000000"	20,10	64,32
01-01-01-2011	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 X 30 CM CS: 11683	UN	" 1,0000000"	35,31	35,31
01-01-01-2244	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) CS: 3146	UN	" 0,0760000"	3,44	0,26
01-01-01-3462	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 CS: 4351	UN	" 2,0000000"	23,11	46,22
01-01-01-3975	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 (REF 1416) CS: 6021	UN	" 1,0000000"	77,11	77,11
63-22-13-0715	MICTÓRIO BRANCO COM SIFÃO INTEGRADO 32X53,5CM M715 - DECA OU SIMILAR	UN	" 1,0000000"	537,02	537,02
63-22-13-721	PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO), 0,80X2,10M, MDP BRANCO, INCL CAIXÃO EM PERFIL ALUMINIO ANODIZADO ACETINADO COM FERRAGENS, ABATEX OU EQUIV TÉCNICO- FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN			2.933,70
63-22-13-0716	PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO), 0,80X2,10M, PAINÉIS EM MDP BRANCO, PERFIS EM ALUMINIO ANODIZADO ACETINADO, INSTALADA - ABATEX OU SIMILAR	UN	" 1,0000000"	2.933,70	2.933,70
63-22-13-722	PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO), 0,80X2,10M, MDP BRANCO, GRELHA 325X225MM, INCL CAIXÃO EM PERFIL ALUMÍNIO ANODIZADO ACETINADO COM FERRAGENS, ABATEX OU EQUIV TÉCNICO - FORNEC E MONTAGEM	UN			3.449,06
63-22-13-0717	PORTA PARA PAREDE DRYWALL (GESSO ACARTONADO), 0,80X2,10M, PAINÉIS EM MDP BRANCO, GRELHA 325X225MM, PERFIS EM ALUMINIO ANODIZADO ACETINADO, INSTALADA - ABATEX OU SIMILAR	UN	" 1,0000000"	3.449,06	3.449,06
63-22-13-723	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR, INCL ENGATE PVC E ANEL DE VEDAÇÃO (ORSE: 12099)	UN			2.890,98
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,0000000"	19,92	39,84
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 2,0000000"	27,97	55,94
01-01-01-0234	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO CS: 6138	UN	" 1,0000000"	9,36	9,36
01-01-01-1977	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 X 30 CM CS: 6141	UN	" 1,0000000"	3,90	3,90
01-01-01-2244	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) CS: 3146	UN	" 0,0600000"	3,44	0,21
63-22-13-0718	VASO SANITÁRIO PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM ABERTURA FRONTAL, P.515.17, DECA	UN	" 1,0000000"	1.868,46	1.868,46
63-22-13-0719	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO DA LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, REF.: CDC. 01F, DA DECA	UN	" 1,0000000"	885,37	885,37
63-22-13-0720	FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, DECA SP13 OU SIMILAR - ORSE: 669	CJ	" 1,0000000"	27,90	27,90
63-22-13-724	VASO SANITÁRIO, LINHA VOGUE PLUS, P.505.17, COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, CD.01F.17, DECA OU SIMILAR, INCL ENGATE PVCE ANEL DE VEDAÇÃO	UN			1.954,81
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,0000000"	19,92	39,84
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 2,0000000"	27,97	55,94
01-01-01-0234	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO CS: 6138	UN	" 1,0000000"	9,36	9,36
01-01-01-1977	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 X 30 CM CS: 6141	UN	" 1,0000000"	3,90	3,90
01-01-01-2244	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) CS: 3146	UN	" 0,0600000"	3,44	0,21
63-22-13-0720	FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO, DECA SP13 OU SIMILAR - ORSE: 669	CJ	" 1,0000000"	27,90	27,90
63-22-13-0721	BACIA PARA CAIXA ACOPLADA VOGUE PLUS BRANCA - P.505.17 - DECA	UN	" 1,0000000"	1.181,72	1.181,72
63-22-13-0722	CAIXA PARA BACIA ACOPLADA DUALFLUX CD.01F.17 DECA	UN	" 1,0000000"	635,94	635,94



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-22-13-725	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO DECAMATIC, 1170, DECAOU EQUIV TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1.586,01
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,5000000"	27,97	13,99
01-01-01-2244	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) CS: 3146	UN	" 0,0500000"	3,44	0,17
63-22-13-0723	TORNEIRA DECA PARA LAVATÓRIO DECAMATIC 1170 FECHAMENTO AUTOMÁTICO CROMADA	UN	" 1,0000000"	1.561,89	1.561,89
63-22-13-726	TORNEIRA DE BANCADA PARA COZINHA, BICA ALTA, LINHA FLEX PLUS, 1167 C21, DECA QUEQUIV TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			385,47
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,5000000"	27,97	13,99
01-01-01-2244	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) CS: 3146	UN	" 0,0500000"	3,44	0,17
63-22-13-0724	TORNEIRA PARA COZINHA MESA FLEX PLUS - 1167.C21 - DECA	UN	" 1,0000000"	361,35	361,35
63-22-13-727	TORNEIRA PARA TANQUES E JARDINS, COM ADAPTADOR DE MANGUEIRA, LINHA IZY, 1153.C37, DECA OU EQUIV TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			383,12
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,5000000"	19,92	9,96
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,5000000"	27,97	13,99
01-01-01-2244	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) CS: 3146	UN	" 0,0500000"	3,44	0,17
63-22-13-0725	TORNEIRA PARA TANQUE/JARDIM CROMADA 1153.C37 - DECA	UN	" 1,0000000"	359,00	359,00
63-22-13-728	DUCHA HIGIENICA PARA BANHEIRO COM GATILHO PLÁSTICO, 1984 ACT C35, DECA OU EQUIV TÉCNICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			444,63
02-01-01-028*	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88267	H	" 0,2000000"	27,97	5,59
01-01-01-2244	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) CS: 3146	UN	" 0,0420000"	3,44	0,14
63-22-13-0726	DUCHA HIGIENICA DECA ASPEN 1984.C35.ACT GATILHO BRANCO	UN	" 1,0000000"	438,90	438,90
63-22-13-729	CHAPIM EM GRANITO BRANCO DALLAS L=10CM	M			46,98
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,5000000"	28,60	14,30
01-22-02-115*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.AF_08/2019 CS: 88629	M3	" 0,0020000"	713,94	1,43
63-22-13-0727	CHAPIM EM GRANITO BRANCO DALLAS L=10CM	M	" 1,0000000"	31,25	31,25
63-22-13-730	BALCÃO EM GRANITO BRANCO DALLAS, 2,20X0,70M (COPA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			555,67
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,5000000"	19,92	29,88
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 1,5000000"	28,60	42,90
01-22-02-115*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.AF_08/2019 CS: 88629	M3	" 0,0120000"	713,94	8,57
63-22-13-0728	BALCÃO EM GRANITO BRANCO DALLAS 2,20X0,70M, ESP. 2CM (COPA)	UN	" 1,0000000"	474,32	474,32
63-22-13-731	BALCÃO EM GRANITO BRANCO DALLAS, 3,51X0,50M (REFEITÓRIO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			2.203,89
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,0000000"	19,92	39,84
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 2,0000000"	28,60	57,20
01-22-02-115*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.AF_08/2019 CS: 88629	M3	" 0,0210000"	713,94	14,99
63-22-13-0729	BALCÃO EM GRANITO BRANCO DALLAS 3,51X0,50M, ESP. 2CM (REFEITÓRIO)	UN	" 1,0000000"	2.091,86	2.091,86
63-22-13-732	BALCÃO EM GRANITO BRANCO DALLAS, 1,70X0,27M (COPA - PASSA PRATO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			227,24
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,5000000"	19,92	29,88
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 1,5000000"	28,60	42,90



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
01-22-02-115*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.AF_08/2019 CS: 88629	M3	" 0,0110000"	713,94	7,85
63-22-13-0730	BALCÃO EM GRANITO BRANCO DALLAS 1,70X0,27M, ESP. 2CM (COPA - PASSA PRATO)	UN	" 1,0000000"	146,61	146,61
63-22-13-733	BANCADA EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, 1,83X0,52M, ESP. 2CM, RODAPIA 10CM, TESTEIRA 4CM, PARA SANITÁRIO MASCULINO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1.333,56
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,0000000"	19,92	39,84
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 2,0000000"	28,60	57,20
01-01-01-0592	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS CS: 7568	UN	" 6,0000000"	0,61	3,66
01-01-01-3143	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO CS: 4823	KG	" 0,5228000"	44,57	23,30
01-01-01-3985	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR CS: 37329	KG	" 0,0211000"	92,75	1,96
01-01-01-4138	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO CS: 37591	UN	" 2,0000000"	29,06	58,12
63-22-13-0731	BANCADA EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, 1,83X0,52M, ESP. 2CM, RODAPIA 10CM, TESTEIRA 4CM (SANITÁRIO MASCULINO)	UN	" 1,0000000"	1.149,48	1.149,48
63-22-13-734	BANCADA EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, 1,76X0,52M, ESP. 2CM, RODAPIA 10CM, TESTEIRA 4CM, PARA SANITÁRIO FEMININO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			1.333,56
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 2,0000000"	19,92	39,84
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 2,0000000"	28,60	57,20
01-01-01-0592	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS CS: 7568	UN	" 6,0000000"	0,61	3,66
01-01-01-3143	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO CS: 4823	KG	" 0,5228000"	44,57	23,30
01-01-01-3985	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR CS: 37329	KG	" 0,0211000"	92,75	1,96
01-01-01-4138	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO CS: 37591	UN	" 2,0000000"	29,06	58,12
63-22-13-0732	BANCADA EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, 1,76X0,52M, ESP. 2CM, RODAPIA 10CM, TESTEIRA 4CM (SANITÁRIO FEMININO)	UN	" 1,0000000"	1.149,48	1.149,48
63-22-13-735	BANCADA EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, 5,82X0,63M + 1,92X0,52M, ESP. 2CM, RODAPIA 10CM, TESTEIRA 4CM, PARA COPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN			5.688,95
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 4,0000000"	19,92	79,68
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 4,0000000"	28,60	114,40
01-01-01-0592	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS CS: 7568	UN	" 18,0000000"	0,61	10,98
01-01-01-3143	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO CS: 4823	KG	" 1,0200000"	44,57	45,46
01-01-01-3985	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR CS: 37329	KG	" 0,0633000"	92,75	5,87
01-01-01-4138	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO CS: 37591	UN	" 6,0000000"	29,06	174,36
63-22-13-0733	BANCADA EM GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, 5,82X0,63M + 1,92X0,52M, ESP. 2CM, RODAPIA 10CM, TESTEIRA 4CM (COPA)	UN	" 1,0000000"	5.258,20	5.258,20
63-22-13-736	ALVENARIA DE BLOCO PARA JARDIM VERTICAL, 60ME (39X19X21CM) E BLOCO COMPLEMENTAR, 60MEC (19X19X9CM), LINHA ECOLÓGICA, NEOREX OU EQUIV TÉCNICO	M2			382,18
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,8000000"	28,60	22,88
02-01-01-070*	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,6000000"	19,92	11,95
01-01-01-0361	ARGAMASSA COLANTE AC II CS: 34353	KG	" 23,6000000"	1,39	32,80
63-22-13-0734	BLOCO COMPLEMENTAR, 60MEC (19X19X9CM), LINHA ECOLÓGICA, NEOREX	UN	" 2,0000000"	6,93	13,86
63-22-13-0735	BLOCO PARA JARDIM VERTICAL, 60ME (39X19X21CM), LINHA ECOLÓGICA, NEOREX	UN	" 13,0000000"	23,13	300,69
63-22-13-737	PINTURA DE VAGA PARA DEFICIENTE	UN			480,70
63-22-13-0736	PINTURA DE VAGA PARA DEFICIENTE	UN	" 1,0000000"	480,70	480,70



Secretaria da Administração do Estado da Bahia
Superintendência de Patrimônio – SUPAT

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ANEXO DA PGE, CAB/BA - 12352G

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UND	COEF.	PREÇO	TOTAL
63-22-13-738	PINTURA DE VAGA PARA IDOSO	UN			402,45
63-22-13-0737	PINTURA DE VAGA PARA IDOSO	UN	" 1,0000000"	402,45	402,45
63-22-13-739	PINTURA DE VAGA PARA GESTANTE	UN			402,45
63-22-13-0738	PINTURA DE VAGA PARA GESTANTE	UN	" 1,0000000"	402,45	402,45
63-22-13-740	PINTURA DE VAGA PARA AUTOMÓVEL ELÉTRICO	UN			402,45
63-22-13-0739	PINTURA DE VAGA PARA AUTOMÓVEL ELÉTRICO	UN	" 1,0000000"	402,45	402,45
63-22-13-741	PINTURA DE SETAS	UN			98,38
63-22-13-0740	PINTURA DE SETAS	UN	" 1,0000000"	98,38	98,38
63-22-13-742	ESTRUTURA METÁLICA DA PASSARELA 1, PASSARELA 2, CONVIVÊNCIA E PASSAGEM COBERTA.PINTADA C/ 150 µM DE PRIMER EPÓXI VERMELHO ÓXIDO APÓS TRATAMENTO SUPERF C/ JATOABRASIVO SA 2,5 - FORNEC E MONTAGEM	KG			42,00
63-22-13-0743	ESTRUTURA METÁLICA DA PASSARELA 1, PASSARELA 2, CONVIVÊNCIA E PASSAGEM COBERTA.PINTADA C/ 150 µM DE PRIMER EPÓXI VERMELHO ÓXIDO APÓS TRATAMENTO SUPERF C/ JATO ABRASIVO SA 2,5 - FORNEC E MONTAGEM	KG	" 1,0000000"	42,00	42,00
63-22-13-743	DEFENSAS METÁLICAS EM EST TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO 3" COM ACAB ESMALTE SINTÉTICO PARA PROTEGER PILAR METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M			848,04
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 1,0000000"	28,60	28,60
02-01-01-070*	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 1,0000000"	19,92	19,92
02-01-01-069*	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88315	H	" 1,0000000"	28,44	28,44
01-22-02-115*	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL.AF_08/2019 CS: 88629	M3	" 0,0065000"	713,94	4,64
01-01-01-1762	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 80 MM (3) CS: 2620	UN	" 2,0000000"	87,21	174,42
01-01-01-1902	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM CS: 10997	KG	" 0,5000000"	33,61	16,81
01-01-01-4725	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) CS: 21015	M	" 3,7500000"	153,39	575,21
63-22-13-744	PORCELANATO PORTOBELLO BELGIQUE CLAIR 90X90CM	M2			247,74
02-01-01-063*	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88309	H	" 0,5500000"	28,60	15,73
02-01-01-070*	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,4500000"	19,92	8,96
01-03-01-1333	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR CS: 37329	KG	" 0,3800000"	92,75	35,25
01-03-01-1384	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III CS: 37595	KG	" 4,5000000"	2,30	10,35
63-22-13-0744	PORCELANATO PORTOBELLO BELGIQUE CLAIR 90X90CM	M2	" 1,0500000"	169,00	177,45
63-22-13-745	IMPERMEABILIZACAO COM TELA DE POLIESTERE MANTA ASFÁLTICA TIPO 4, DE 4MM APLICADA COM ASFALTO DESTILADO DE PETRÓLEO	M2			139,09
01-21-04-029*	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88270	H	" 0,5900000"	29,89	17,64
02-01-01-070*	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88316	H	" 0,7500000"	19,92	14,94
01-01-01-0378	ASFALTO MODIFICADO TIPO II - NBR 9910 (ASFALTO OXIDADO PARA IMPERMEABILIZACAO, COEFICIENTE DE PENETRACAO 20-35) CS: 516	KG	" 0,6000000"	11,66	7,00
63-21-16-0066	MANTA ASFÁLTICA POLIÉSTER TIPO 4 - 4MM	M2	" 1,1000000"	79,45	87,40
63-22-13-0745	TELA DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	M2	" 1,1500000"	10,53	12,11


Sheila de Jesus Gomes
Engenheira Civil
CREA-BA 52401/D